

Å leve med narkotika

- et sted å være for narkomane i Oslo

Prosesshefte diplom våren -12

Jo Andersson Kielland og Kasper Bonna Lundgaard

01 Konseptutvikling s.4

02 Skisseprosjekt s.99

03 Prosjektering s.145

Ord for skissering.

Enkelt uterom

Vaske enkelt

Ligge ute

Sove i uteserveringen

Jobbe i aktivitetsrom

Oversiktlig vaskerom

Åpent kreativtetsrom

Arrangere møte ute

Tilgjengelige garderober

Varmt adkomstrom

Stort aktivitetsrom

Administrere aktivitetsrom

Varmt bibliotek

Oversiktlig kafé

Skjermende uterom

Spise med en bok, i biblioteket

Sove i biblioteket

Skjermende oppholdsrom

Jobbe åpent

Trygt uterom

Åpent oppholdsrom

Oppfølging ved kafébordet

Høyt mediarom

Oppfølging i kafésranke

Oppmerksomhet fra kontoret

Åpent møterom

Invitert til å vaske seg

Prate på jobben

Møtes i stua

Høyt uterom

Tenke trygt

Tenke åpent i biblioteket

Kokkelere ute

Lære å lese en bok

Høytlesning i fellesrom

Inviterende aktivitetsrom

Varm kafé

Oppfølging i vaskerom

Hengekøye ute... Under epletrær

En grill

Inne leser noen Yates..

For noen andre.... og forklarer
litt

Komme til horisontal hovedadkomst	Beskyttet jobbe mottak	Hjelpe i sprøyterom
Bruke inviterende hovedadkomst	Eksponert jobbe mottak	Skjermet åpent sprøyterom
Hovedadkomst skjermet samtale	Hvile i åpent hvilerom	Stengt sprøyterom
Hovedadkomst hjelpe åpent	Skjermet hvilerom	Snakke i sosialkontor
Stengt hovedadkomst veilede	Jobbe hvilerom	Sosialkontor hjelpe
Møtes i hovedadkomst	Erfare hvilerom	Jobbe sosialkontor
Skjermet mottak samtale	Møtes i hvilerom	Eksponert sosialkontor
Møtes i mottak	Bruke hvilerom	Hvile i åpent sosialkontor
Beskyttet mottak hjelpe	Veilede i sprøyterom	Erfare sosialkontor
Snakke åpent mottak	Bruke sprøyterom	Spise eksponert møteplass
Veilede mottak	Jobbe i sprøyterom	Lukket snakke møteplass

Eksponert hjelpe møteplass

Bruke undersøkelsesrom

Veilede møteplass

Hjelpe undersøkelsesrom

Møtes i inviterende møteplass

Erfare i møteplass

Lukket legekantor hjelpe

Snakke legekantor

Bruke legekantor

Jobbe i legekantor

Møtes legekantor

Skjermet undersøkelsesrom

Stengt undersøkelsesrom

tenker konsekvent at dette skal være noe som er hyggelig og mottakende, tankesett motsatt av institusjon

de som skal bruke stedet må føle trygghet

det må gis mulighet for at ukjente kan møtes i trygge rammer, få relasjoner og kanskje en ny venn å stole på...

kombinasjonen av små skjermede steder og oversiktighet vil være viktig

romopplevelsen må gi en nærhet og invitasjon til de som skal bruke stedet

signalbygget må unngås, tenke tilpasning og nærhet til området

Grunnlagsord

Tenke	Ligge	Uterom
Prate		Uteservering
Spise		Kafébord
Sove	Trygt	Kafésranke
Møte	Åpent	Opphold
Jobbe	Varmt	Kreativitetsrom
Lese	Tort	Aktivitetsrom
Undervise	Lite	Mediarom
Vaske	Enkelt	Kontor
Kokkelere	Oversiktlig	Møterom
Arrangere	Inviterende	
Administrere	Høyt	
Oppfølging	Lavt	
Passe på/Oppmerksomhet	Skjermende	
Fortelle		
Sitte		

Møtes

Bruke

Spise

Snakke

Lese

Samtale

Hjelpe

Hjelpes

Hvile

Ordne

Veilede

Jobbe

Erfare

Lukket

Åpen

Vertikal

Horisontal

Beskyttet

Ekspontert

Skjermet

Inviterende

Stengt

Åpent

Hovedadkomst

Mottaksrom

Hvilerom

Sprøyterom

Sosialkontor

Møteplass sosial

Legeskontor

Undersøkelsesrom



Møtes i hovedadkomst




Få veiledning i brukerrom




Snakke i sosialkontoret



Kokkelere ute




Åpent møterom




Komme inn i vertikal hovedadkomst




Åpent oppholdsrom




Åpne og lukkede møterom




1. Program samlet




2. Program følger byggeplan




3. Program i flukt med nabo




4. Program i tåm




5. Program samlet i funksjoner som blokker




6. Program samlet i funksjoner som striper nord-syd




7. Program samlet i funksjoner som striper øst-vest




8. Program organisert rundt verksted




9 Program organisert nord på tomt




10. Program organiser med funksjoner som kan ligge sammen, i deler.



11. Program organisert rundt atrium




12. Et volum som kuttes i




13. Tre felt

1. Program samlet




- Gir ca. 2 etasjer, hvis alt ligger kompakt fordelt utover tomten.

2. Program følger byggelinje




- Kompakt vil dette gi ca. 3 etasjer
- Opphold ligger sentralt som bindeledd i bygget
- Administrasjon ligger som en barriere, må ha oversikt og være åpen
- En av de funksjonene som må være mest tilgjengelig må ligge over bakkeplan (sosial, helse, bruker, kafé, opphold)
- Nordsiden får et større uteareal

3. Program i flukt med nabo




- Kompaktheten gir mye ubebygd areal, potensiale for et større uteareal med gode solforhold
- Avgrensning og forhold til situasjonen rundt vil være en utfordring
- Logistikkutfordring med henhold til plassering av brukerrom
- Kompaktheten en fordel med tanke på miljø, ressursbruk og areal. kan være en utfordring med tanke på oversiktighet
- Adkomstsituasjon vil være en utfordring, ikke naturlig opplagt for flere hovedadkomster
- Dårlig overgang mellom bygg og Hollendergata


4. Program i tårn



- Kompakt
- Vil medføre en vertikalforbindelse som kan være utfordrende
- Vanskelig forhold til naboer og situasjon rundt tomten
- Kan gjøre det vanskelig å bli en naturlig del av lokalmiljøet. byggets identitet er viktig for de som skal bruke det. (VIKTIG)
- 7 etasjer (ca. 30 m) er kanskje for høyt med tanke på omkringliggende bygg
- Udefinerte romdannelser rundt bygg, både på og utenfor tomt
- Ingen henvendelse til omgivelser




5. Program samlet i funksjoner som blokker



- Gir spennende og interessante romdannelser ute
- Forholder seg til kvartalet
- Utfordring med tanke på miljø
- Oversiktlig i bygget har et potensial ved en slik organisering
- Endel logistikkproblematikk
- Funksjoner tolket som enkeltdele vil gi mange vertikalforbindelser, krever logistikkårer
- Kan gi mange gjemmesteder
- Orientering i bygg et potensial
- Mulighet for å organisere noen tilbaketrukne dele og noen eksponerte dele
- Gir mulighet for skjerming av naboer og skjermede uteområder for brukerne
- Flere gode adkomstsituasjoner




6. Program samlet i funksjoner som striper nord-syd



- Vil gi store utfordringer for å gjøre bygget til en samlet enhet, med tanke på gjennomtrekk og samhandling
- Logistikkproblematikk knyttet til de ulike funksjoner
- Trenger kommunikasjonsårer som ordnede element
- Vanskelige adkomster




7. Program samlet i funksjoner som striper øst-vest




- Uoversiktlig og lite uteområde
- Udefinerte rom mellom funksjoner
- Vanskelig i forhold til situasjonen rundt tomt
- Positivt med verksted mot gate, potensial i form av utstillingsvindu for hva som kan foregå i bygget


8. Program organisert rundt verksted



- Bruker mye av grunnflaten og være en utfordring med tanke på dagslys
- Gir kanskje en for lav byggehøyde i forhold til situasjon
- Kafé bortgjemt og lite eksponert
- Forholder seg lite til omgivelsene




9 Program organisert nord på tomt




- Klumpete og udefinerte uteområder på tomt, manglende overgangssoner, vanskelig å utforme med tanke på kontakt på tvers av bygningsmasse
- Forholder seg dårlig til situasjon rundt tomt
- Potensial for uteområde i tilknytning til kafé


10. Program organiser med funksjoner som kan ligge sammen, i deler.



- Mulighet for gode romdannelser ute
- Indre logistikk kan utformes på en god måte
- Rett til å bruke, rett til å lav være ivaretatt (brukerrom)
- Gunstig med tanke på flere innganger og varehåndtering
- Forholder seg til situasjonen rundt tomt
- Fleksibel logikk av program, robust organiseringsprinsipp
- Konsekvens av verksted som egen enhet (bra/dårlig/begge deler)




11. Program organisert rundt atrium




- Differensiert mellom offentlig og halvoffentlig, nærhet til offentlig rom, med mulighet til mer skjermede områder. kan ivareta mange soner og behov for eksponeringsgrad

- Lett å orientere seg, god tilgjengelighet på for ulike funksjoner

- Robust organisering, samme prinsipp kan omorganiseres forholder seg til situasjonen, mulighet for å ivareta form på kvartalet




12. Et volum som kuttes i




- Gir mulighet for uterom i flere nivåer
- Fine muligheter for forming
- Trenger innvendig logistikk-løsning
- Se på som en masse som hules ut og kuttes i

13. Tre felt



- Anderledes svar
- Enkel organisering
- Stor frihet
- Kan snus?
- Kan differensiere "tunge" behov og "sosiale" funksjoner



Andre viktige ting å ta med seg

Hierarki:

Hva skal være de bærende funksjonene?

Organisering:

Kafé, opphold, sosial, garderober (bør ligge i tilknytning til hverandre).

Administrasjon


Verksteder

Brukerrom (kan/bør ligge i tilknytning til helse)


Helse (kan/bør ligge i tilknytning til brukerrom)



Klump plan 1



Klump plan 2



Klump plan 3




Klump snitt



Mindre enheter



Tre felt plan 1




Tre felt plan 2

PLAN 3



Tre felt plan 3




Tre felt snitt




Tre felt plan




Tre felt snitt



Tre felt



Mindre enheter



Atrium





Tre felt

Evaluering av organisasjonsalternativene.

Klump:

- Avdekket som lite hensiktsmessig.
- Vanskelig i forhold til lysforhold. Både dagslys inn og solforhold ute.
- Vanskelig å lage gode sammenhenger mellom forskjellige funksjoner. Vanskelig å lage åpne overganger.
- Potensiale i takflatene som variert utelandskap. Imidlertid lite forskjellige høyder.
- Dårlig oversikt for brukere og ansatte.
- Vanskelig å forholde seg til det eksisterende med denne strukturen.
- Kanskje en typologi for større program.
- Hverken fugl eller fisk i forhold til omgivelsene.

Atrium:


- Forholder seg til den eksisterende kvartalsstrukturen langs veien.
- Atrium er en samlende struktur. Definerer rommet tydelig (kanskje for tydelig).
- Utfordrende i forhold til solforhold.
- Hvor introvert skal egentlig situasjonen være?
- Hvis atrium. Dyrke det for det det er.
- Har i utgangspunktet ingen retning. Alle sider er likeverdige. Kan skape mange gode steder. Utfordring å gi hver del sin identitet. Orienterbarhet i forhold til plassering i kompleks.

Mange mindre enheter:


- Potensiale i forhold til det som skjer mellom enhetene.
- Lett å orientere seg.
- Mange steder.
- Vanskelig i forhold til miljø.
- Vanskelig i forhold til indrelogistikk. Må gå ut for å komme til alle steder.
- Kan "glasse mellom" noen? Vil gi bedre miljøeffekt. Flere sesongers uteområde.
- Som en italiensk landsby. Fellesfunksjoner på "torget" i parken. Andre funksjoner rundt torget.
- En "egen ting" for brukerne
- Alle funksjoner blir vertikaldelt. Utfordring.
- Hvordan forholder denne organiseringen seg til eksisterende bygg?
- Ikke et overordnet organiseringssystem. Organisering ligger ikke åpenbart i en overordnet struktur.
- Kan bli litt lite brukbare uterom. Fare, fare.

Tre felt:

- Dette er et anderledes svar. Bra!
- Utvider gaterommet til noe større. Halvprivat overgang fra gata. Som et byhus med en hage.
- Ivaretar solforhold ute
- Enkel organisering.
- God differering mellom "akutte" behov og "sosiale" behov.
- Lav terskel (kanskje): kan gå innom en ressurs uten å forplikte seg for mye.
- "Forpliktelse" til tilstedeværelse kan være gradvis her?
- Fint å ikke lime seg inn til Schweigårdsgate 44.
 1. Forskjell i eksisterende og ny typologi vises. Ta forsiktig på det eksisterende.
 2. Adkomstmuligheter i forhold til behov. Hagen og eller pareken kan også gåes igjennom. (Vil naturlig bli gått gjennom?).
- Bygget som samler flest funksjoner har stor organisatorisk fleksibilitet. Lett å organisere.
- Må tenke på og jobbe med gode løsninger for innvendig og utvendig vertikalforbindelse.




Landsbyen og torget



Domus Roma



Oppdeling atrium



Plassens orientering atrium

Veiledning med Steffen 26.01.12

To forskjellige diskusjoner avdekket:

Romlighet i forhold til gateløp, omliggende bebyggelse, bysituasjon etc.

Romlighet i forhold til brukernes behov, ønsker, verdensanskuelse etc.

Se på rommene i forhold til sekvenser over døgnet Hvordan oppfører rommene seg på forskjellige tider. Forskjellige romsekvenser på forskjellige tider av døgnet. ROM + TID.

Se på overgangene mellom forskjellige soner. Overganger er viktig; skiftnin-ger i døgnet, overganger mellom forskjellige grader av lukket og åpenhet, overganger mellom ulike grader av privat og offentlig. Hvilke soner er best å møte først? Overgangssonen mellom ute og inne.

En tanke kom opp om en fasade som består av flere lag. Eller brutt som en klippe med utspring og huler.

Tenke på ideen for hvert forslag.

Rommene i mellom, et viktig tema.

Kontrollert offentlig sone. Kontrollere med arkitektur.

Paviljonger videre utenfor tomten? Foran landbrukets hus?


Legge vekt på hva uterommene er.

Hvilke tilbud vil brukerne ha tillit til.

Se på universell utforming i et utvidet begrep. Langt å gå opp en trapp. Hvem kommer der? Vil jeg møte ham? Etc.

Ikke glasse inn på mange mindre enheter.


Vertikalforbindelse på utsiden av hus: "Der er han ja..."

 Administrasjon

 Vaskeri

 Kafé


 Arbeid



 Bruker


 Bibliotek & Media

 Garderobe

 Helsetjeneste

 Sosialetjeneste





Flere enheter plan



Flere enheter snitt



Flere enheter plan



Flere enheter snitt




Enheter plan



Enheter plan 1



Enheter plan 2




Enheter plan 3




Enheter plan 4




Enheter plan 5




Flere enheter




Flere enheter



Enheter




Enheter



Enheter


Hva som ligger
mot gaten er
viktig, toalett for
passiv sone?

sekvens av lukket åpent






Felles inngang bruker og helse,
er kanskje ikke så gunstig?

Enheter alternativ 1 plan 1







Skille bruker og ansatt?




Bruker må innom venterom, ugunstig?



Enheter alternativ 1 plan 2



Enheter alternativ 1 plan 3



Enheter alternativ 1 plan 4

butikk/disk i utstilling/verksted

bra organisering på verksted- og vaskehus

medisin- og brukehus kan bli mindre?

brukehus mangler endel på vertikal.

Felles inngang bruker og helse,
er kanskje ikke så gunstig?

Kan kjøre folk rett fra sprøyta
til undersøkelse


Kan kaféhus få større grunnflate og bli lavere?

Ønske om å ha de som
jobber i sosial og
administrasjon som en
aktiv del av spise/
bibliotek del. Med
kontor/
møteromsfasiliteter
oppe.


Vanskelig å få plass til kontor/
sitteplass for sosial/admin nede

Enheter alternativ 2 plan 1

Se på størrelser på kafé







bra vertikal på verkstes-og vaskehus. tydelig og fikser mange utfordringer



flint med vaskerom og garderobe sammen


Mangler spiserom for ansatte






Bare et toalett!!!

Frost





bruke programmet (kontorer. møterom osv) til
å lage fine steder.




bra med vekslingen mellom private steder,
halvprivate og eksponerte.

Enheter alternativ 2 plan 3



arbeids- og vaskerihus ser ut til å fungere bra.
Rundgang på brukerroom bra, men de to andre hu-
sene trenger større tydlighet.





definering av uterom

Bra

Mellomrom mellom eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse mot Hollendergata.

Vertikalforbindelse i verkstedslokaler (bygg mot Hollendergata), fungerer både mot plassen og den den gjør, i form av at det er lett å komme til de ulike verkstedslokalene.

Høydene til byggene er fin med tanke på de som skal være der og omgivelsene.

Åpenheten i første etasje er fin. Inviterende.

En veldig åpen fasade, er hyggelig.

Dårlig

Vertikalforbindelser fungerer dårlig slik de er tenkt i bygg for kaféhuset og bruker/helse (barriære). Mellomrommet mellom disse fungerer dårlig.

De trange passasjene er alt for trange. Spalten mot Schweigaards gate er alt for smal.

Det store oppholdsrommet har feil henvendelse. Henvender seg til eksisterende bakgård i tilknytning til bygg i Hollendergata.

Forplassen foran verkstedsbygg er inviterende og har tilknytning til kafé som uteplass, men som et byrom fungerer den dårlig (i likhet med det foran Lanbrukets hus).




Tanker

Helse og bruker oppfattes som en enhet. De andre funksjonene kan mikses.

Helse/bruker som en linje; benk, plass til å ligge, gangsone, helsepersonell, evt. lager, inn ene siden, ut andre.

Den sosiale og hyggelige delen, hvor bygget har en viss bredde og størrelse. Kan gi en mulighet for solfylte inhuk og skjæringer i fasaden mot Schweigaards gate og Hollendergata.



Overordnet:

Et prosjekt for to ulike grupper rusmisbrukere med tanke på alder, som trenger et sted å bo, under oppsyn.
Separert inngang mellom gruppene i midten med vertikalforbindelse, som også fungerer som rømningsvei.
Ønsket et bygg med identitet, som kan være et hjem under gitte forhold.
Diskuterte rundt bruken av tre i fasade, som et element i å skape en hyggelig atmosfære.



Ønsket små møteplasser, hvor familie kunne komme på besøk uten å måtte gå til fellesområde. Små nisjer i gangareal som ikke er for skjermet. Tenke bolig og ikke insititusjon, også et kostnadsspørsmål med tanke på gangareal.

Leiligheter:

Organisert i ulike etasjer i forhold til rombehov (arealprogram).
Etterspurt materialbruk i leiligheter som var svært robuste, renhold osv.
Arkitekt diskuterte rundt det å lage noe robust med kvalitet, noe som oppfattes som humant og som er robust. Skulle ikke oppleves som en celle, men som et hjem.


Fellesrom:

Fellesrom planlagt for alle, med oppsyn av fagfolk.
Vaskeri, prosessen ikke kommet så langt at åpent versus lukket har vært diskutert.



Organisasjonsprinsippe

Hvilke ulike funksjoner skal ha en tilhørighet til hverandre, for å sikre trygge og hyggelige omgivelser for alle som er tilstede i bygget?



Alt 1 Ver 1

lege + kontor + møte
påfyll + vask & gard
verksted
kafé + sos + adm + bibl

Alt 1 Ver 2

verksted
lege + kontor + møte
påfyll + vask & gard
kafé + sos + adm + bibl

Alt 1 Ver 3


verksted
lege + påfyll
kontor + møte + vask & gard
kafé + sos + adm + bibl

Alt 2 Ver 1


påfyll + kontor + møte
lege + vask & gard
verksted
kafé + sos + adm + bibl

Alt 2 Ver 2

verksted
påfyll + kontor + møte
lege + vask & gard
kafé + sos + adm + bibl




Felles (kafé) + Bruker plan 1







PLAN 2

Felles (verksted) + Bruker plan 2



PAN 3

Felles (gard/vask/påfyll) plan 3




PLAN 4

Felles (helse/møte/kontor) plan 4




Felles (kafé) + Bruker plan 1



Felles (gard/vask) + Bruker plan 2



Felles (møte/kontor/helse) plan 3



Felles (verksted) plan 4

02 Skisseprosjekt s.99

Hvorfor bruker narkomane byen som de gjør?


Oslo S

Offentligheten gir en trygghet. Omsetning av narkotika. Knutepunkt.
Steder å sitte ute. Setter seg der de er når de er slitne.

Under en bro

Bortgjemt. Værskjermet. Mange nivåer. Ingen andre vil bruke det, lett å
stikke av, det er oversiktlig.


- HVOR DAN BRUKE ET LANDSLAP?




Hva er en romsekvens? Hvordan kan man tenke på konstruksjon?

Romsekvens

Hvordan man opplever rom i sammenheng. Hvordan forskjellige rom har forskjellig karakter.



Opplevelsen forskjellige rom gir hver for seg i kontekst, og som et samlet inntrykk.



Vi tror de som skal bruke bygget trenger veksling mellom intime, tilbaketrukkne steder, og luftige, oversiktlige situasjoner.

Vi tror de trenger tydelige rom.

Konstruksjon

Noen bygningsdeler er "tunge". Disse knyttes til gitte typer bruk.


Andre bygningsdeler er laget av en "lett konstruksjon" og er knyttet til andre funksjoner.

Noen deler kan kuttes i, andre deler kan bygges opp.






Felles (kafé) + Bruker plan 1



Felles (helse/gard/vask) + Bruker plan 2




Felles (møte/kontor/påfyll) plan 3




Felles (verksted) plan 4




Felles (kafé) + Bruker plan 1




Felles (gard/vask) + Bruker plan 2







Felles (helse/påfyll) plan 3



Felles (verksted) plan 4







Veiledning med Steffen 20.02.12

Bygget har en urban kontekst. Hva henvender seg mot gaten? Hvordan kan mennesker føle seg velkommen til et slikt sted uansett bakgrunn?

Hvordan er adkomst til forskjellige etasjer og kan noe stenges ved behov? Skal overganger ikke være så etasjevis? På tvers av de ulike aktivitetene som finner sted i bygget?

Utvikling av plan:

- sirkulasjon
- lag en gåtur
- kjerne
- konstruksjon/grid
- vertikal/ventilasjon

Hvordan henvender yttervegg seg til Scweigaards gate? Kan veggen mot bakhagen gi noe tilbake?

Skal brukerhuset ha samme funksjon som aktivitetshuset? Kanskje bygget er en stripe fra Hollendergata og til tomtegrensen? Hva skjer i denne stripen? Se på dette som landskapsrom?


Hvordan er adkomstsituasjonen for de som skal bruke sprøyterommet. Skal være trygt å sette sprøyte (i en forholdsvis rasjonell setting), for så gå å hvile. Potensial i hviledel. Sprøyte er spesiell, sårbare situasjoner.

Brukerhuset en liten del av programmet, tenke trapp mer effektiv som en bit av mange viktige. Vertikal som forbindelse rundt service?


Tomten trenger plass for ambulanse, sykkelparkering og integrert hc-parke-ring.

Hvor legger de seg når de kommer etter stengetid? Kan de dekke sine sanitærbehov et sted?







Vertikal senter





Vertikal nord/sør



Vertikal vegg



Vertikal øst/vest



How to implement a necessary, but unpopular program in a run down neighbourhood? The double burden of these deprived area's is that not only they form a poor and vulnerable society, but they also attract and generate socially unwanted populations of outfits, like drug-addicts. In the Southbank of Rotterdam a large program is being implemented to uplift the neighbourhoods. Part of this program is the allocation of small user-centers for the heavily addicted drug-users. It provides them with the elementary hygiene and health care and, more importantly, it is a place to get some rest in their extremely stressfull daily life.

These institutes are important for the neighbourhood, because they keep the addicts from using on the street and provide them with a reason to behave. Those who don't are banned from the user center. But this is an invisible advantage, meanwhile it is an institute nobody wants in his own street. To prevent the user-center to dominate the area and to give the neighborhood a visible advantage, we decided to combine it with a neighbourhood-foyer. A facility for the local theatergroup to practice, the community of home-owners to meet, to organise emancipatory meetings for foreign women, or whatever other initiatives the community comes with.

Two houses, part of a larger building block, have been radically reorganised. A new structure was put over and through the original structure. The transformation is as dramatic as that of a caterpillar into a butterfly, but was frozen in action, keeping both entities apparent.


The structure is set to combine two non-matching functions effectively and therefore has been subdivided into five slices. On both sides a zone with straight staircases, a transit zone a zone with smaller functional spaces, such as pantries, toilets, staff offices and a zone with larger living areas.

This structure provides for a strict separation between medicare and foyer, while maintaining a flexibility that allows future program changes.




Three groups will be using the building. Each group having his own desires and routing. the drug addicts get a place which is devoid of the usual hospital like atmosphere, where they can relax and have an adequate place for taking their drugs. The staff of the medicare is the second group. For them it is vital to have a safe environment with a clear view on everything that is going on in the medicare. For that reason the staff's office is located centrally in the facility. Like in a panopticum most places are visible from this room. Through the glass walls the kitchen can be seen, even the hall for the toilets and bathroom is visible through a small window in the kitchen. A sepearte staircase leads directly up to a glass box inside the needle and smoking room, and down to a room for the medical care and the parole officer to use.


Finally the third group is that of the neighbourhood using the foyer. They get two large spaces, one in the top floor, the other one at street level. A super large window in both the street and back facade emphasises the open character towards the community. The neighbourhood can also make use of three mix-spaces. Spaces that are meant for both the medicare and the foyer. Two small spaces for meetings in the top floor, while the medical space on ground floor level has a door opening to the foyer to enable the doctor to also receive patients from the neighbourhood.




ORGANISATION PRINCIPLE





SEPERATE ACCESS FOR EACH GROUP



PROGRAM



STAFF'S OFFICE
A PANOPTICUM





1m 2m 3m 4m 5m

Moerkerkestraat dagzorgcentrum en buurtfoyer
plattegrond begane grond schaal 1:50



1m 2m 3m 4m 5m




Moerkerkestraat dagzorgcentrum en buurtfoyer
plattegrond 1e verdieping schaal 1:50




1m 2m 3m 4m 5m


Moerkerkestraat dagzorgcentrum en buurtfoyer
plattegrond 2e verdieping schaal 1:50











Veiledning med Steffen 02.03.12

Vertikalforbindelse

Tenke på hvordan vertikalforbindelse forholder seg til flere ting.

Hvordan forholder den seg til gaten? Hvor mye rom visuelt skal den oppta?

Hva møter deg når du kommer ut i en ny etasje? Får man raskt en oversikt over etasjen? Har man kontakt ut?

Rom

Bør rommene for påfyll opp, hvor man kan jobbe med overlys? Bør det være et stort rom som kan brukes til mye?

Mer naturlig for helsedel også, med tanke på undersøkelsesrom og innsyn.

Skal verksted være mer publikumsvennlig?

Brukerdel

Bør kontor til de ansatte ligge med kontakt til bakhage? Stor påkjenning av å jobbe et slikt sted, bør de kunne hvile og koble av med noe annet?

Resepsjonen bør ligge i tilknytning til en fast arbeidsplass.

Hvile og vente kanskje mot drivhus? Grønn som terapi?

Potensial i drivhuset.

Å leve med narkotika - et sted å være for rusmisbrukere

Midtsemester 08.03.12










situasjonsplan 1 : 1000













plan 2 etasje 1 : 333






plan 3 etasje 1 : 333









snitt nord-syd 1 : 333



snitt øst-vest 1 : 333





bilder modell 1 : 100

Veiledning med Ole Møystad

Midtsemester 08.03.12

Skal de horisontale programmene snus vertikalt, slik at alle får kontakt med gatenivået? Kontaktflate viktig for disse brukerne. Butikk i første etasje?

Hva skal signalisere at dette er akkurat denne typen senter?

Problemstilling rundt samhandling med samfunnet. Møte mellom samfunn og rusmisbruker. Hvordan kan det gjøres?

Ikke skjerme brukere mot samfunnet. Hard overgang.

Regissere funksjonene. Hierarki i argumentasjonen. Hva skal styre hva...

Veiledning med Steffen 12.03.12

Pragmatiske ting:

- Sjekk høyder
- Plassering av heis i aktivitetshus & sjekk størrelse heis i brukerhus
- Tenk situasjon i trappeforløp og komme opp i brukerhus
- Pirk, rømningstrapp må være 1 m bred
- Garderobe, kanskje lage små bad?
- Herre & Dame HC på hver etasje, isteden for 3 stk
- Se på korridor i 5. etasje mellom kulutrett påfyll og stille rom

Nå, se på:

- KONSTRUKSJON OG UTTRYKK
- MATERIALITET
- LYS

- Diskusjon hus i byen. Hvordan ser naboen ut? Ornament? Sammenheng?
Se på kvartalet i helhet, hvordan er det sammensatt?

- Skal det være en skive med hull, skjullet på andre siden. Eller bygningskropp + addering. Chipperfield bruker hvit betong og tre for å fremheve varmen i treet. Er gjenbruk et tema?

- Viktig å dekke det elementære ved å bygge (energi, teniks infra. etc), så velge ut fokusområde for oss.

- Brukere, uu, sanser....
- Hvordan oppleves rommet når man er ruset? Eller ikke?
- Generalitet vs spesialitet, problem rundt rus akkurat nå, hva skjer om 40 år? Dette skal bygges for MENNESKER.
- Hva skjer 23.05 når det er stengt? Hvor legger de tingene sine? Sammenheng mellom Rom - Funksjon - Sans - Lys - Materialitet

- Vis detalj og uttrykk i fokusområde, for eksempel sprøyterom og båser, bygg en 1:5 modell....

03 Prosjektering s.145

Møte med Arild Knutsen

Forening for Human Narkotikapolitikk 15.03.12

Tiltaket har en veldig fornuftig plassering i byen. Det ligger ikke midt i sentrum, men er samtidig så sentrumsnært at det enkelt kan nås som fotgjenger, syklende eller med kollektivtrafikk.

Indikativ forebygging. Kan være en bieffekt ved stedet; Det må være et sted som kan gi den samme funksjonen som "plata", i forhold til det sosiale. Mange som drar til "plata" når de har blitt løslatt fra fengsel, de narkomane kommer tilbake dit for å føle en sosial tilhørighet. Finnes eksempel på de som har vært nykter i fengsel, men som havner på kjøret, fordi dop er en stor del av det sosiale på "plata". De oppnår ingen kontakt før de er i samme rusa situasjon, samtidig har de ingen andre å snakke med. Mange sprekker fordi de ikke får dekket sosiale behov. Det kan gå noen dager hvor de er nykter, ingen er interessert i kontakt eller å prate, husker ikke relasjoner, dop blir brukt for å komme inn i det sosiale.

Det må være klare grenser mellom dop og ikke dop. Viktig med intellektuelt og eksistensielt påfyll. Skal ikke være et sted for å bare legge til rette. Stedet må gi dekning for å stimulere mennesket. Det må legges til rette for å jobbe konstruktivt i et fellesskap for å hjelpe.

Med de tjenestene og aktivitetene stedet tilbyr, vil brukerne kunne få påfyll i livet som stimulerer til å ønske seg mer enn bare dop.

Veldig bra tomtevalg. Sentralt i Oslo hvor de narkomane oppholder seg.

Kan produkter som lages også selges i Kafé i 1. etasje?

Kirkens bymisjon har oppbevaringsbokser, som nå etterhvert styres av brukerne selv.

Etter stengetid for et senter, finnes andre tilbud for de narkomane.

Bra med større brukerrom. Vask i brukerrom er for hygieniske grunner, de ansatte har ansvaret for denne. Brukerne av sprøyterommet ville reagert om stedet hadde vært for hyggelig. Et brukerrom er sykehusstandard, skal være klinisk. Må være ordentlig, ikke for koselig.

I forhold til åpningstid er 8-23 bra, kanskje til 22 enda bedre i forhold til ansatte og økonomi. Det er liten forskjell på det å gå hjem kl 22 eller 23. De klarer seg fint fra 22-8 selv.

Administrasjon og sosialtjeneste trengs mye på dagtid. Dette skyldes at andre instanser som NAV, helsetjenester og lignende har åpningstid på denne tiden av døgnet. Kan være mindre kvalifiserte personer (brukerrepresentanter?) uten for dette tidsrommet, koster mindre penger.

Helsedel, spesielt gjeldende lege, bør være åpen i normal arbeidstid. Bør LAR-medikamenter utleveres fra helsedel? Kanskje feltpleie bør være tilknyttet aktiv bruk? Værestedet bør være en stoffri sone.

Ikke sikkert det er behov for mange sentre, ikke alle har behov for et sprøyterom. Hvor mange brukere finnes? I Oslo ble det i fjor delt ut 2.5 millioner sprøyter og Trondheim 200 000 sprøyter. Finnes 2300 registrerte sprøyteromsbrukere i de årene dette har vært et tilbud i Oslo.

Overdoseteamet i Trondheim forblide, med tanke på innendørs design. Har skapt et ordentlig og hyggelig miljø. Kjøpmannsgata 23.

Finnes fire tilsvarende senter i Danmark som Valmuen, spesielt Aarhus (kontakthuset) et eksempel til etterfølge. I Aarhus bruker de for eksempel Nintendo Wii som et verktøy for at brukerne kan ha det morsomt og få rørt seg.

Kirsten Frigstad ved Kirkens bymisjon mener nå at et værested vil være en riktig retning å gå i forhold til rusomsorg.

ARNOLD KNUTSEN

ØRNING BRA

RIKTIG Å HA
SOSIAL OG ADMIN. INTEGRERT
KAFE (LAV TERSKEL!)

ØRNING
VIKTIG.

BRA!


BRA!

BIBLOTEK OG KAFE
SAMMEN RIKTIG.


UTSALG AV PRODUKTER FRA 3 EGG?




1:100





TRENDR BARE 1 MÅSK
TIL VASKE HENDER





BRA STED
OPBEVARING?





DATA KANSKJE
MEST ATRAKTIVE.
I BIBL.

FØRNUFTIG KONTAKT




VIKTIG MED ARBEIDSTED.
SERIØST ARBEID. VIKTIG NEDT + KUNDE
VÆNFRÅ.

100-120 p
 2. gang
 2. etage

VIKTIG MØ "STILLEROM" !

SUBKONVENTUEVERK?



VELDIG BRA, MEN STØRRE KAPASITET
 FOR LIVE ROM 100 - 120 STK.

BRÅ, MEN KANSKJE
 FELTPLETTE !
 SPRØUTEDEL .

Møte med Hanne Langås (sykepleier/leder) Oslo kommune Sprøyterommet, Storgata 36a 15.03.12

Bra at tiltaket er en enhet bestående av to bygg.

Viktig at ambulansen har god tilgang, spesielt til sprøyterommet.
Bra at de kan komme til rett utenfor brukerbygget. Viktig å ivareta fremkommeligheten til sprøyterom for ambulansepersonell.

Uterom mellom byggene kan bli et sted for kjøp og salg, og kanskje sprøytebruk? Bør det være større avgrensning i forhold til å slippe inn folk? En mer lukket situasjon? Ga uttrykk for å være usikker på i hvilken grad kjøp og salg vil forekomme og være et problem.

Ulike meninger for hvordan et brukerbygg med sprøyterom ideelt sett skal utformes. Et godt alternativ er alle funksjoner på et plan hvor brukerne går inn et sted og ut et annet. Dette kan være uheldig med tanke på oversikt og er veldig arealkrevende.

Båsene lengst unna skranke i sprøyterommet, virker for uoversiktlig. De lukkede båsene må ha mulighet til innsyn, for eksempel ved gulv og tak. Bra at vi har laget båser med større mellomrom i forhold til dagens situasjon, fint med oppbevaringsplass for brukere, viktig med spill foran bordet. Materialer må tåle behandling med sprit. Klinisk område.

Må være mulig å kunne lukke hvile- og sprøytedel. En ansatt vil uansett være i rommet for observasjon. Kan til tider bli stor trafikk mellom sprøyterommet og hvilerommet. Problematikk knyttet til brukerens adferd i sammenheng med kjennskap og relasjoner. Dette er ikke stedet for eksempelvis å diskutere tilbakebetaling av gjeld. Ikke alle som har behov for å bruke hviledelen. Mange har andre ting å gjøre, så de går fra stedet etter injeksjon.

Hvis trappen er lukket vil dette være et utrygt sted. Stor sjangse for kriminell adferd. Skeptisk til etasjedeling hvis situasjonen er uoversiktlig. Alle hjørner som ikke er opprekkbar av de ansatte er videoovervåket i det nåværende sprøyterommet.

Kontorer ligger i tilknytning til hvor brukerne oppholder seg. Bra å ha nær kontakt med brukerne.


Har i dag to kontorer, dette er for lite. Mye registrering og føring av diverse lister, krever eget arbeidssted. Samtalerom krever to utganger, med hensyn til ansatte. De må ha muligheten til rømning i en truende situasjon. Sprøyterommet har i dag for lite lagerplass, to rom på totalt ca. 10 m². Bra at vi har garderober med dusj i prosjektet. Har vært uheldige episoder i dagens sprøyterom, hvor ansatte på grunn av hygieniske årsaker har dratt hjem for å dusje.

Sprøyterommet har størst pågang mellom 11-18. Bruken av sprøyterommet styres endel av årstidene. Mindre pågang vår og sommer.

Har vurdert å glasse inn skranke ved mottaks- og sprøyterom. Opplevd at folk har kastet kaffe på personal i mottaksrom når gratis kaffe ble tilbudt. Aldri opplevd noe truende eller vold i sprøyterom. Har konkludert at innglassing vil skape en større grense og være uheldig for situasjonen.


Feltpleie kan være i helsedel. Kan dette være et sted for utdeling av LAR-medikamenter?





BRØ Å HA HEGSETER
ET STØKKE UNNA SPEDITE.
SELV OM DE ØNSKET
LEGE NÆRT.

LARUTDELING?



1 M



MONTE
VÆRG

FELTPREIE KUNNG
HER.

Møte med Eric Johanssen (ansatt i RiO, tidligere rusmisbruker)

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 16.03.12

Virker gjennomførbart i forhold til tomtevalg. Bra plassering i forhold til at det ligger nærme sentrum og har god tilgjengelighet med tanke på kollektivtrafikk.

For rusmisbrukerne er det et stort behov for lege. All behandling av rus skjer i spesialhelsetjenesten, trengs en fastelege for å henvise behandling. Legekontoret må kunne ta mange enkle prøver ved hjelp av elektronisk lab og det er ønskelig å leie eller ha nærhet/samarbeid til et laboratorium. Slik at pasienten kan få resultater og tilbakemelding raskt.

Hvor er apoteket? Hvor er mulighet for utdeling av LAR-medikamenter? Bør være metadon, de som slutter vil ikke gå til dette stedet.

Forskning viser at et dagtilbud bestående av seriøst arbeid i en tidlig fase av behandling, gir gode resultater. Erfaringer med en ordentlig arbeidsplass der den narkomane for eksempel gjennom jobb i =Oslo, har opplevd for første gang på 15 år å komme i kontakt med et menneske om ikke er knyttet til rus.

Stedet har potensialet til å tilby mange alternativer til arbeid som gir mening, i tillegg til arbeidsstedet hvor de kan gjøre arbeidsoppgaver som; å drive med renhold, jobbe i kafé, bibliotek, rydde, lage produkt, osv.

Oslo kretsfengsel har gode tilbud når det kommer til arbeid som arbeidsstua (glass og keramikk), monteringsverksted (montering av ulike ting i tilknytning eksterne kunder), snekkerverksted, systue, trykkeri, vaskeri og renhold. Det som produseres selges på ulike marked og gjennom Benny Butikk.

Vært veldig bra med salg av produkter i 1. etasje, som kan gi et lite bilde av hva som produseres. Viktig med andre salgskanaler, som også bør være hovedformålet med produksjon.

Samarbeid opp mot privat næringsliv er viktig for arbeidsmestring, fordi det gir følelsen av å lage noe ordentlig.

I Bærum drives en bruktbutikk, hvor rusmisbrukere jobber.

Hvis det er et bibliotek, bør det være en bibliotekar. Dette handler om verdighet, gjennom en mulighet til å låne med en bok hjem. En bibliotekar har også den nødvendige kunnskap til å være arrangør av ulike aktiviteter knyttet til et bibliotek som åpen lesesirkel, høytlesning, teater, kino, konkurranser, datakurs, diskusjonsforum, utstilling og konsert. Et bibliotek trenger også noen til å sette bøker tilbake og holde orden. Brukte biblioteket mye selv gjennom for eksempel lesing og forfattermøter på vei ut av rusen.

Veldig viktig å lage en "vanlig" kafé og ikke et spesielt sted.

Rommet for kulturelt påfyll og undervisning er veldig bra. Dette vil kunne gi påfyll som kan bidra til at rusmisbrukeren får troen på at livet kan inneholde noe annet enn rus.

Mange slutter med rus fordi de opplever endring i livet, som for eksempel ny jobb eller ny kjæreste. Et sted å komme til hver dag vil kanskje kunne representere et slikt skift i livet.

RiO er motstander av sprøyterom. Mener det først og fremst er feil bruk av penger. RiO mener sprøyterommet bidrar til høyere doser og økt aksept for legalisering av narkotika. Vanskelig å skille mellom egen dose og mulighet for salg, ved pågrepelse av en som er registrert hos sprøyterommet. Når lovgivningen uansett er som i dag, bør et sprøyterom være knyttet opp til andre tilbud og aktiviteter slik prosjektet foreslår.

Helseetaten ønsker å få folk til å røyke herion. Svært lite realistisk. Siden det er mye dyrere å røyke.

Området rundt vil bli et omsetningssted. Politiet vil alltid være her. Det kan ikke være et friområde hvor alt er lov. Stedet vil imidlertid kanskje kunne bidra til det som skjedde på plata tidligere, der erfarne rusmisbrukerne jaget bort de unge "nye".

I grad av omsetning og bruk på stedet, vil dette kanskje reguleres i noe grad av den indre justisen blant de narkomane. Hvis brukerne trives, ønsker de ikke "innblanding" fra politi.


Stillerommet kan kanskje være for privat, kan det bli et sted for omsetning og bruk?

Tilknytning til nærmiljøet? Fotballag, bridgeklubb, etc.?


Diagram over åpningstid, bruksfrekvens og solvandring




Snittoversikt 1 : 400





Snitt 1 Arb NS 1 1 : 300






Snitt 1 Arb NS 3 1 : 300







Snitt 1 Arb NS 5 Brukerrom 1 1 : 300




Snitt 1 Arb NS 6 Brukerrom 2 1 : 300





Snitt 1 Arb NS 7 Brukerrom 3 1 : 300






Snitt 2 Arb ØV 2 Brukerrom 1 : 300






fasade sør 1 : 300 puss



fasade sør 1 : 300 tre 1

fasade sør 1 : 300 tre 2



fasade sør 1 : 300 tre 3




fasade sør 1 : 300 tre 4



fasade nord 1 : 300 tre 1



fasade nord 1 : 300 tre 2




fasade nord 1 : 300 tre 3



fasade sør 1 : 300 tre 5



fasade vest 1 : 300 tre 1



fasade øst 1 : 300 tre 1



Veiledning med Steffen 10.04.12

Hovedadkomst

Hvordan kommer de med vogn/rullestol inn til hovedinngang fra gate, lesbarhet i planene.

Kommentarer etasjer

- 1.etasje, hva er mellomrommet og de to andre rommene, oppfattelsen av romlighet og et samlet rom?
- 2.etasje, kan bibliotek få en svalgang hvor man kan sitte enkelte steder (brukbarhet versus estetikk)?
- 3.etasje, kontorlandskap i forhold til sirkulasjon og dagslys. Er samtalerom ekstrovert eller introvert, en buffer mellom sonene? Mellomsonen?
- 4.etasje, de som jobber bør ha mulighet for henge fra seg tøy ved do.
- 5.etasje, omtale rommet for kulturelt påfyll som et sted for ulike aktiviteter, og ikke som et forsamlingslokale. Gang i helsedel på 1,8 meter.

Generelt plan

Definere hva er mellomsonen mellom kjernen. Mellomsonen som møtested. Snu toalett i hver etasje, en hc og en wc. Toalett i 1.etasje, ved kjøkken. Kjøkken, mulighet for å krympe lagringsareal. De intime og små trygge sonene som små fine elementer. Ventilasjon, tilluft til teknisk. 3 m takhøyde i kjeller. Branntrapp 1.2 meter

Fasader

Samspillet mellom aktivitetsbygg, drivhus og brukerbygg. Vegg som skive, hva innebærer det mtp konstruksjon og fasade? Brukerbygg fra hollenderkvartalet og bort til nabotomt, bruk av tegl mellom overgang til omgivelser og drivhus. Inspirasjon til tegl; archlro.de, David Chipperfield, Jensen & Skodvin, Knut Hjeltnes, Louis Kahn, Jørn Utzon, Kengo Kuma.

