



ELVABAKK	1429	VEGBRU	ELV	1993	
Brunavn	Brunr.	Brukskat.	Bru over	Byggeår	Arkivnr.
NORD-TRØNDELAG	Fv 483	HP 01	1.385/85	FOSNES	
Fylke	Vegkat./-m.	Hovedpars.	Km/km år	Kommune	
Byggv.type : Stålbjelkebru med 3 stk. HE 650 B, St 52-3 .L=14,2m.					
Konstr.mat : Stål Statisk system :Fritt opplagt over 1felt					
Brudekke :Tverrbørere m/gitterrist Slitelag : Gitterrist Slitel.tyk.: 80 mm					
Landkartype : Stållandkar i vinkel Landkarfundam. : Komprimert sprengsteinsfylling					
Pllartype : - Pllarfundam. :					
Pllarmat. : -					
Spennvidde(r) : 13,9 m			Total lengde: 14,2m		
Føringsavst. V:5,50m H:		G/S-bane V: H:		Totalbredde: 6,23 m	
Lastklasse : SVV 1986		Fri b.o. føring:		Fri høyde : 99,9	
Brukslast : Bk 10-10/50		Fri b.o. rekkv.: 99,9		Fri h.v/føring: 99,9	
		Fri tatt seilløp:		Fri h. veg under:	
Konstruert av:RG-prosjekt A/S Steinkjer			Bygd av:Fosdalen Industrier A/S, Malm		


TVERRSNITT M=1:50



OPPRISS M= 1:100



GRUNNRISS M= 1:100



SKISSE VEGGKURVATUR

Forsterket/utv.:

Tegnet den 10.11.93.
av RG-prosjekt A/S