



LANGSÅVOLL		bru	Fylkes-veg	2	6	1967	Arkiv nr.
		nr.	Byggenr.	Bygd år	69 V 2/6		
Fylke	Herred	Kilometrering (beliggende)					
NORD-TRØNDELAG	MERÅKER	18,5 km S for E-75					
Brusystem <i>Fritt opplagte bjelker i 1 spenn</i>							
Konstruksjon (materialer) <i>2 stålbejler HE-650-A</i>							
Brudekke <i>Armert betong</i> Slitedekke							
Underbygning (materialer) <i>Betong</i>							
Fundamentering <i>Landkarene på fjell</i>							
Spennvidde/Lysvidde <i>12,80/12,20</i>							
Kurveutv. b =		Gangbaner G =		Føringsavst. F =		4,24	
m		m		m		m	
Fri bredde over føring	Fri bredde over rekv.	Fri høyde over pl.	Fri høyde ø bru	Fritt seilløp			
m	∞	m	∞	m			
Konstruert for lastkl. <i>2/1958</i>				Endringer av lastkl./akseltr.			
Konstruert for akseltrykk: <i>13</i> tonn							
Overbygning:				Underbygning:			
Konstruert av: <i>Etter Vegdir. normaler</i>				Konstruert av: <i>Statens Vegvesen, Nord-Trøndelag</i>			
Bygd av: <i>Statens Vegvesen, Nord-Trøndelag</i>				Bygd av: <i>"</i>			

Tverrsnitt M = 1:50



Oppriss M = 1:100



Forsterket/Utv.:

Tegnet den 19-3-1969

av: *Jurid. D. E. Olsen*