



LILLEÅ		bru	FYLKES-veg	2	2	1967	Arkiv nr.
E75 Nustad-Meråkerst-Sulåmo 1/2 km til E-75 i Hernes		nr.	Byggenr.	Bygd år			
Fylke	Herred	Kilometrer (beliggende)		69 V		2/2	
NORD-TRØNDELAG	MERÅKER	4,291 km for Meråker					
Brusystem <i>Fritt opplagte bjelker i ett spenn</i>							
Konstruksjon (materialer) <i>2 st. stålbjelker HE-400-A (DIMEL)</i>							
Brudekke <i>Armert betong</i> Slitedekke							
Underbygning (materialer) <i>Betong</i>							
Fundamentering <i>på fjell</i>							
Spennvidde/Lysvidde <i>7,50/7,10</i>							
Kurveutv. b =		Gangbaner G =		Føringsavst. F =		4,60 m	
Fri bredde over føring	Fri bredde over rekkv.	Fri høyde over pl.	Fri høyde \varnothing bru	Fritt seilløp			
m	m	m	m	m			
Konstruert for lastkl. <i>2/1958</i>				Endringer av lastkl./akseltr.			
Konstruert for akseltrykk: ton							
Overbygning:				Underbygning:			
Konstruert av: <i>Etter normaler fra Vegdir.</i>				Konstruert av: <i>Statens Vegvesen, Nord-Trøndelag</i>			
Bygd av: <i>Statens Vegvesen, Nord-Trøndelag</i>				Bygd av: "			


Tverrsnitt M = 1:50



Oppriss M = 1:100



Grunnriss M =



Skisse vegkurvatur:

Forsterket/Utv.:

Tegnet den 14-10-1969

av: *André O. E. Eide*