



Brunavn	Kluksdal II	1398	Vegbru	Elv	1991	
		Brunr.	Brukskat.	Bru over	Byggeår	Arkivnr.
Fylke	Nord-Trøndelag	FV 1	01	16.858/80	Meråker	
		Vegkat./-m.	Hovedpars.	Km/km år	Kommune	
Byggv.type	Bjelkebru 2 stk. HE1000B St. 52.37L=20.2					
Konstr.mat.	Stål		Statisk system : Fritt opplagt			
Brudekke	Tverrbærere m/gitterrist		Slitelag : Gitterrist		Slitel.tyk. : h=8 cm	
Landkartype	Vinkel, stål		Landkarfundam. : Sprengt stein			
Pilartype			Pilarfundam. :			
Pilarmat.						
Spennvidde(r)				19.88 m	Total lengde 21.00 m	
Føringsavst. V :			4.0 m	H :		
G/S-bane V :				H :		
Totalbredde			4.8 m			
Lastklasse			SVV85		Fri b. o. føring	
Fri høyde			99.9			
Brukslast			BK10-10/90		Fri b. o. rekkv. 99.9	
Fri h. v/føring						
			Fritatt seilløp 99.9		Fri h. veg under	
Konstruert av :			SVV VK		Bygd av : Folla verksted	


Tverrsnitt M= 1:50



Oppriss M= 1:100



Grunnriss M= 1:100



Skisse vegkurvatur

Forsterket/utv.:

Tegnetiden 27.10.90
av A.S.Finboe