



Brunavn	Juvatnet	1398 Brunr.	Vegbru Brukskat.	Elv Bru over	1991 Byggeår	Arkivnr.
Fylke	Nord-Trøndelag	FV 87 Vegkat./-m.	01 Hovedpars.	5.558/80 Km/km år	Leksvik Kommune	
Byggv.type	: Bjelkebru 3 stk. ME700B St. 52.3 L=18.20					
Konstr.mat.	: Stål		Statisk system :			Fritt opplagt
Brudekke	: Tverrbærere m/gitterrist		Slitelag :	Gitterrist	Slitel.tyk. : h=8 cm	
Landkartype	: Vinkel		Landkarfundam. :			Sprengt stein
Pilartype	:		Pilarfundam. :			
Pilarmat.	:					
Spennvidde(r)				18.00 m	Totaltlengde 19.00 m	
Føringsavst. V :		5.5 m	H :	G/S-bane V :	H :	Totalbredde 6.25 m
Lastklasse		SVV86		Fri b. o. føring		Fri høyde 99.9
Bruklast		BK10-10/80		Fri b. o. rekkv. 99.9		Fri h. v/føring 99.9
				Fritatt seiløp		Fri h. veg under
Konstruert av :			SVV VK		Bygd av : Fosdalen Industrier	


Tverrsnitt M= 1:50



Oppriss M= 1:100



Grunnriss M= 1:100



Skisse vegkurvatur

Førsterket/utv.

Tegnet den 27.10.90
av A.S. Finboe