

1383


Ferdigbrutegning

1383


1383

Brunavn	ULVILLA	1383	Vegbru	Elv	1990	Arkivnr.
		Brunr.	Brukskat.	Bru over	Byggeår	
Fylke	NORD-TRØNDELAG	RV757	03	5,675	VERDAL	
		Vegkat./-m.	Hovedpars.	Km/km år	Kommune	
Byggv.type : Bjelkebru 4stk. HE650B St.52 L=16,20m i ett spenn						
Konstr.mat. : Stål		Statisk system : Fritt opplagt				
Brudekke : Tverrbærere m/ gitterrist		Slitelag : Gitterrist		Slitel.tyk. : 80mm		
Landkartype : Vinkel		Landkarfundam. : Sprengt stein				
Pilartype :		Pilarfundam. :				
Pilarmat. :						
Spennvidde(r) 15,88m				Total lengde 17,0m		
Føringsavst. V : 7,00m H :		G/S-bane V : H :		Totalbredde 7,75m		
Lastklasse SVV 86		Fri b. o. føring		Fri høyde 99,9		
Brukslast Bk10 - 10/90		Fri b. o. rekkv. 99,9		Fri h. v/føring 99,9		
		Fritatt seilløp		Fri h. veg under		
Konstruert av : SVV			Bygd av : FOLLA VERKSTED			


Tverrsnitt M= 1:50



Oppriss M= 1:100



Grunnriss M= 1:100



Skisse vegkurvatur

Forsterket/utv.:

Tegnet den 10.12.90
av G. A. NORUM