



Øyingen		bru i Fr. veg	4.11	1958	Arkiv nr.
Fylke	Herred	Kilometering (beliggende)	Byggetr.	Bygd år	
Nord-Trøndelag	Høylandet	3,959 km for V. Eide	Rv. 740	411/3	
Brusystem <u>Fritt opplagt bjelke i ett spenn.</u>					
Konstruksjon (materialer) <u>2 stålbjelker = DIMEL 65 + 2 stk HE 475 B L = 12370</u>					
Brudekke <u>Tverrbærere HE 200 B</u> Slidedekke <u>Gitterrist H = 80 177177</u>					
Underbygning (materialer) <u>Betong lander Fambør landkara står en kvadrant av tre</u>					
Fundamentering					
Spennvidde/Lysvidde <u>Sp.v. = 12,00 m</u>					
Kurveutv. b =	m	Gangbaner G =	m	Føringsavst. F =	5,50 m
Fri bredde over føring	m	Fri bredde over rekkv.	m	Fri høyde over pl.	m
	∞		∞		∞
Konstruert for lastkl.			Endringer av lastkl./akseltr.	1991	
Konstruert for akseltrykk:	10 tonn				
Overbygning:			Underbygning:		
Konstruert av:	SVV VK		Konstruert av:	SVV VK	
Bygd av:	Fosdalen Lnd.		Bygd av:	SVV	

Tverrsnitt M = 1/50




Oppriss M = 1/100


Nord



Grunnriss M = 1/1000



Skisse vegkurvatur:



Forsterket/Utv.: 1991

Tegnet den 23.10.91

AV: R. Tander