



Brunavn	Kluksdal I	1385 Brunr.	Vegbru Brukskat.	Elv Bru over	1990 Byggeår	Arkivnr.
Fylke	Nord-Trøndelag	FV 1 Vegkat./-m.	01 Hovedpars.	15.723/83 Km/km år	Meråker Kommune	
Byggv.type	: Bjelkebru 2 stk. HE1000 St. 52.3 L=24.20 i ett spenn					
Konstr.mat.	: Stål		Statisk system : Fritt opplagt			
Brudekke	: Tverrbærere m/gitterrist		Slitelag :	Gitterrist	Slitel.tyk. : h=8 cm	
Landkartype	: Vinkel, stål		Landkartfundam. : På løsmasser			
Pilartype	:		Pilarfundam. :			
Pilarmat.	:					
Spennvidde(r)				23.88 m	Totallengde 25.0 m	
Føringsavst. V :		4.0 m	H :	G/S-bane V :	H :	Totalbredde 4.80 m
Lastklasse		SVV85	Fri b. o. føring 99.9		Fri høyde 99.9	
Brukslast		BK10-10/90	Fri b. o. rekkv. 99.9		Fri h. v/føring	
			Fritatt seilløp		Fri h. veg under	
Konstruert av :			SVV VK			
			Bygd av : Folla verksted			


Tverrsnitt M= 1:50



Oppriss M= 1:100



Grunnriss M= 1:100



Skisse vegkurvatur

Forsterket/utv.:

Tegnet den 27.10.90  
av A.S.Finboe