



Høa		bru	Fylkes veg	266	266/4	1965	Arkiv nr.	69V	266/4
Fylke		Kommune	Kilometering	Nr.	Byggenr.	Bygd år	Kartblad 1722 I		
Nord-Trøndelag		Steinkjer	Hp 01 km	7,471 km øst for Skillegrind			Kartref. 566 978		
Brusystem <u>Fritt opplagt bjelker i ett spenn</u>									
Konstruksjon (materialer) <u>2 INP 38 + 1 Dip 38 + 2 IPE 36 som forsterkning</u>									
Brudekke <u>Tverrbærere HE 200 B 4/76cm</u> Slitedekke <u>Gitterrist h=70mm</u>									
Underbygning (materialer) <u>Murt stein i mørtel, vingemurer nedstrøms av prefabr. bet. blokker</u>									
Fundamentering									
Spennvidde/Fri-lengde <u>8,70m</u>									
Kurveutv. b =		Gangbaner G =		Føringsavst. F =		4,00 m			
Fri bredde over føring	Fri bredde over rekkv.	Fri høyde over pl.	Fri høyde ø bru	Fritt seiløp					
m	m	m	m	m					
Konstruert for lastkl.				Endringer av lastkl./akseltr.					
Konstruert for akseltrykk: <u>Bk 10 tonn</u>				<u>Bk 10/50</u>					
Overbygning: <u>Vegkontoret i Nord-Tr.lag</u>				Underbygning:					
Konstruert av: <u>Varding Tanem</u>				Konstruert av:					
Bygd av:				Bygd av:					


Tverranitt M = 1:50




Oppriss M = 1:100



Grunnriss M = 1:200



Skisse vegkurvatur:



Forsterket/Utv. 1983

Tegnet den 10. nov. 1982

av: Jan Arne Westrik