



Hæskrea		bru Fylkesveg	166	1	1990	Arkiv nr.	Tverrsnitt M = 1/50
Fylke	Kommune	Kilometering (beliggende)		Byggesk.	Bygd år		
Nord-Trøndelag	Verdal	H. 01 Km 2.316				Kartblad 1722 IV Kartref. 289789	
Brusystem Fritt opplagt bjelker i ett spenn							
Konstruksjon (materialer) 3 stk stålbjelker HE 500 B st 52							
Brudekke Tverrbærere HE200B 4k 100cm Slitedekke Gitterrist h=8cm							
Underbygning (materialer) Betong							
Fundamentering På løsmasser av spr. stein							
Spennvidde/Fri lengde 13.88 m							
Kurveutr. b =	m	Gangbaner S =	m	Føringsavst. F =	5.50	m	
Fri bredde over føring	m	Fri bredde over sekky.	m	Fri høyde over pl.	m	Fri høyde i bru	Fritt seiløp
Konstruert for lastkl. SYV 1986							
Konstruert for akseltrykk: tonn							
Endringer av lastkl./akseltr.							
Overbygning:							
Konstruert av: Vegkontoret i N-Tr. lag							
Bygd av: Follo Verksted							
Underbygning:							
Konstruert av: Vegkontoret i N-Tr. lag							
Bygd av: Potte							



Oppriss M = 1/100



Grunniss M = 1/100

Forstørrelse/Utf.

Tegnet den 17.10.90
av: R. Tørring