



Brennmo		bru	riks veg	705	6	1967	Arkiv nr.
Fylke		nr.	Byggenr.	Bygd år	68 V 705/6		
Nord - Trøndelag		Herred		Kilometrering (beliggende)		16.1 km for Hell st.	
Stjørdal							
Brusystem <i>Fritt opplagte stålbeiler i ett spenn</i>							
Konstruksjon (materialer) <i>2 stk. stålbeiler DIP HE-1000-B</i>							
Brudekke <i>Armert betong</i> Slitedekke <i>Armert betong</i>							
Underbygning (materialer) <i>Armert betong</i>							
Fundamentering <i>Betongfundament på aur</i>							
Spennvidde/Lysvidde <i>16.00</i>							
Kurveutv. b =		m		Gangbaner G =		m	
Føringsavst. F =		7.75		m			
Fri bredde over føring		Fri bredde over rekkv.		Fri høyde over pl.		Fri høyde ø bru	
∞ m		∞ m		∞ m		∞ m	
Fritt seilløp		m					
Konstruert for lastkl. <i>11958</i>				Endringer av lastkl./akseltr. <i>1973 - Bk 10/Bk 10.</i>			
Konstruert for akseltrykk: <i>13</i> tonn							
Overbygning:				Underbygning:			
Konstruert av: <i>Vegdir. normaler</i>				Konstruert av: <i>Statens vegvesen</i>			
Bygd av: <i>Statens vegvesen</i>				Bygd av: <i>"</i>			


Tverrsnitt M = 1:100



Oppriss M = 1:250



Grunnriss M = 1:250



Skisse vegkurvatur:



Forsterket/Utv.:

Tegnet den *18/3-69*

av *Idar Butsås*