

Mengder sammensatt

Sammendrag

Modell: 10000 ny veg

Start profil: 8600,00

Slutt profil: 10500,00

Dato sist endret: 5/4/2021 1:52:08 PM

Mengde	Prosjekterte masser	Masseomreg- ningsfaktorer	Utførte anbrakte masser	Areal og lengde
Planering	m3		m3	
Jord	18039	1,00	18039	
Fjell	0	-	0	
Dyppsprengning	0	-	0	
Fylling	3253	1,00	3253	
Diverse mengder	m3			
Utskiftingsmasser	0			
Matjord	1132			
Vegetasjon	7948			
Utlagte masser	0			
Bakkeplanering, skjæring	0			
Bakkeplanering, fylling	0			
Justeringsmasser	0			
Avrunding, skjæring	150			
Avrunding, fylling	29			
Inngår i planering	m3			
Lukket grøft, jordskjæring	0			
Lukket grøft, fjellskjæring	0			
Lukket grøft, fylling	0			
Overbygning	m3			m2
Slitelag	493			16658
Bindlag 1	503			16986
Bindlag 2	0			0
Bærelag 1	815			14935
Bærelag 2	1618			16755
Bærelag 3	0			0
Forsterkningslag 1	14295			19592
Forsterkningslag 2	0			0
Forsterkningslag 3	0			0
Filter- / Frostsikringslag	23			25042
Areal				m2
Kjørefelt				10455
Vegskulder				1901
Grøfteflate				18898
Fjellskjæring				0
Jordskjæring				6059
Fyllingsflate				4349
Byggegropsideflate				0
Planum, jordskjæring				20297
Planum, fjellskjæring				0
Planum, fylling				4814
Flåsprengning				0
Lengde				m
Åpen grøft, jord				0
Åpen grøft, fjell				0
Flåsprengning				
Flå-sprengning				0 m2
Teoretisk Fjell				0 m3
Fjell inkl. flå-sprengning				0 m3