

Mengder sammensatt

Sammendrag

Modell: 11000 Rehab

Start profil: 8600,00

Slutt profil: 10500,00

Dato sist endret: 5/4/2021 1:45:22 PM

Mengde	Prosjekterte masser	Masseomreg- ningsfaktorer	Utførte anbrakte masser	Areal og lengde
Planering	m3		m3	
Jord	17200	1,00	17200	
Fjell	0	-	0	
Dyppsprengning	0	-	0	
Fylling	3084	1,00	3084	
Diverse mengder	m3			
Utskiftingsmasser	0			
Matjord	1266			
Vegetasjon	7387			
Utlagte masser	0			
Bakkeplanering, skjæring	0			
Bakkeplanering, fylling	0			
Justeringsmasser	0			
Avrunding, skjæring	184			
Avrunding, fylling	25			
Inngår i planering	m3			
Lukket grøft, jordskjæring	0			
Lukket grøft, fjellskjæring	0			
Lukket grøft, fylling	0			
Overbygning	m3			m2
Slitelag	493			16672
Bindlag 1	501			17021
Bindlag 2	0			0
Bærelag 1	885			13373
Bærelag 2	1743			18553
Bærelag 3	0			0
Forsterkningslag 1	12752			25162
Forsterkningslag 2	0			0
Forsterkningslag 3	0			0
Filter- / Frostsikringslag	20			23511
Areal				m2
Kjørefelt				10455
Vegskulder				1901
Grøfteflate				23603
Fjellskjæring				0
Jordskjæring				982
Fyllingsflate				4068
Byggegropsideflate				0
Planum, jordskjæring				22348
Planum, fjellskjæring				0
Planum, fylling				4664
Flåsprengning				0
Lengde				m
Åpen grøft, jord				0
Åpen grøft, fjell				0
Flåsprengning				
Flå-sprengning				0 m2
Teoretisk Fjell				0 m3
Fjell inkl. flå-sprengning				0 m3