



Mørkved Asp - Nordland 95		bru: Riks veg	17	1939	Arkiv nr. 68V 17/29 740/5
Fylke N-Trøndelag	Herred Høylandet	Kilometrering (beliggende) 20.7 km for Bjørn bru	nr.	Byggenr.	Bygd år
Brusystem FRITT OPPLAGT BJELKE OVER 2 SPENN M/LEDD					
Konstruksjon (materialer) STÅLBJELKER 2x2stk I DIMEL 100 M/ARM BETONPLATE					
Brudekke ARM. BETONG Slitedekke					
Underbygning (materialer) L KAR: STOR HUGGEN STEIN I FUGET MUR. PILAR: BETONG					
Fundamentering BETONGSÅLE PÅ PELE					
Spennvidde/Lysvidde SPV. 18.33m + 19.46m (NEDS) - 18.21m + 19.39m (OPPS) LV. 17.60m + 18.67m (-"-) - 17.60m + 18.69m (-"-)					
Kurveutv. b =	m	Gangbaner G =	m	Føringsavst. F =	4.98 m
Fri bredde over føring	5.39 m	Fri bredde over rekkv.	∞ m	Fri høyde over pl.	∞ m
Fri høyde over bru	∞ m	Fritt seilløp	∞ m		
Konstruert for lastkl. 2/30			Endringer av lastkl./akseltr. 1973 - BKT 8/BKT 8		
Konstruert for akseltrykk: ton					
Overbygning:			Underbygning:		
Konstruert av:			Konstruert av:		
Bygd av:			Bygd av:		


Tverrsnitt M = 1/250




Oppriss M = 1/250



Grunnriss M = 1/250



Skisse vegkurvatur:



Forsterket/Utv.:

Tegnet den 15/7-64  
av: p. Vikøja