




Brunavn	Oksdøla	1404	Vegbru	Elv	1991	
		Brunr.	Brukskat.	Bru over	Byggeår	Arkivnr.
Fylke	Nord-Trøndelag	RV 766	01	16.584/75	Namdalseid	
		Vegkat./-m.	Hovedpars.	Km/km år	Kommune	
Byggv.type	: Bjelkebru HE600B St. 52.3 L=14.20					
Konstr.mat.	: Stål		Statisk system : Fritt opplagt			
Brudekke	: Tverrbærere m/gitterrist		Slitelag :	Gitterrist	Slitel.tyk. : h=8 cm	
Landkartype	: Vinkel		Landkarfundam. : Sprengt stein			
Pilartype	:		Pilarfundam. :			
Pilarmat.	:					
Spennvidde(r)	14.00 m			Totallengde	15.00 m	
Føringsavst. V :	7.00 m	H :	G/S-bane V :	H :	Totalbredde	7.75 m
Lastklasse	SVV86		Fri b. o. føring	Fri høyde 99.9		
Brukslast	BK10-10/80		Fri b. o. rekkv. 99.9	Fri h. v/føring 99.9		
	Fritatt seiløp			Fri h. veg under		
Konstruert av :	SVV VK		Bygd av : Fosdalen Industrier			



Oppriss M= 1:100



Grunnriss M= 1:100



Skisse vegkurvatur

Forsterket/utv.:

Tegnet den 27.10.90
av A.S. Finboe