



Brunavn	Morka	1402 Brunr.	Vegbru Brukskat.	Elv Bru over	1991 Byggeår	Arkivnr.
Fylke	Nord-Trøndelag	FV 491 Vegkat./-m.	01 Hovedpars.	2.060/78 Km/km år	Flatanger Kommune	
Byggv.type: : Bjelkebru 3 stk. HE600B St. 52.3 L=14.20 Konstr.mat. : Stål Brudekke : Tverrbærere m/gitterrist Landkartype : Vinkel Piler type : Piler mat. :						
Statisk system : Fritt opplagt Stifetlag : Gitterrist Stifet,tyk. : h=8 cm Landkartfundam. : Sprengt stein Pilerfundam. :						
Spennvidde(n)		14.00 m		Total lengde		15.00 m
Føringsavst. V:		5.5 m		G/S-bane V:		H:
Lastklasse		SVV86		Fri b. o. føring		Fri høyde
Brukslast		BK10-10/80		Fri b. o. rekkv.		99.9
				Fri h. v/føring		99.9
				Fritatt seiløp		Fri h. veg under
Konstruert av: SVV VK			Bygd av: Fosdalen Industrier			


Tverrsnitt M= 1:50



Oppriss M= 1:100



Grunnriss M= 1:100



Skisse vegkurvatur

Forsterket/utv.:

Tegnet den 7.2.10.90
av AS.Finboe