


Kjerknes bru bygdeveg		nr. <del>231</del>	Byggenr.	1957/58	Arkiv nr.
Fylke		nr. 231	Byggenr.	Bygd år	19V-460/231/1
Nord Trøndelag	Herred	Kilometrering (beliggende)			
	Inderøy	0,035 km for Kjerknes vagen			
Brusystem <i>Fritt opplagte bjelker i ett spenn</i>					
Konstruksjon (materialer) <i>3 stk stålbjelker I DIMEL 47 1/2 m/betongdekke</i>					
Brudekke <i>Armeret betongdekke t=19cm</i> Slitedekke <i>Intet spesielt</i>					
Underbygning (materialer) <i>Betong</i>					
Fundamentering					
Spennvidde/lysvidde <i>9,80 m</i>					
Kurveutv. b =		Gangbaner G =		Føringsavst. F =	
		0,54 m		5,41 m	
Fri bredde over føring	Fri bredde over rekkv.	Fri høyde over pl.	Fri høyde ø bru	Fritt seilløp	
6,49 m	∞ m	∞ m	∞ m		
Konstruert for lastkl. <i>2/1947</i> :			Endringer av lastkl./akseltr.		
Konstruert for akseltrykk: tonnn					
Overbygning:			Underbygning:		
Konstruert av:			Konstruert av:		
Bygd av:			Bygd av:		



Oppriss M = 1/100

Grunnriss M = 1/100

Skisse vegkurvatur:



Tverrsnitt M = 1/50

Forsterket/Utv.: *Nei*Tegnet den *22/1-63*av: *Sverre Jensen*