



GAULSTADELV		bru	FYLKES-veg	266	5 ^{te}	1957	Arkiv nr.
Fylke		Herred	Kilometrering (beliggende)	R. 1. 762	Byggeskr. 1975		69V 266/5
NORD-TRØNDELAG		STEINKJER	~ 18,2 km for	red	Kartbl. 1723 II		Karteg. 611012
Brusystem <u>FRITT OPPLAGTE BJELKER I ETT SPENN</u>							
Konstruksjon (materialer) <u>2 stk HE 400 B st 62.3 L = 79.00</u>							
Brudekke <u>Tverrbærende m/gitterrist</u> Slitedekke <u>Gitterrist h = 80 mm</u>							
Underbygning (materialer) <u>Landkar av betong, vingemurer av støp og prefabr. blokker (1975)</u>							
Fundamentering <u>på stiftig fjell</u>							
Spennvidde/Fri lengde <u>7.60 / 7.00</u>							
Kurveutr. b =		m		Gangbaner G =		m	
Fri bredde over føring		m		Føringsavst. F =		4,50 m	
Fri bredde over rekkv.		m		Fri høyde over pl.		m	
Fri høyde over bru		m		Fritt seilsløp		m	
Konstruert for lastkl. <u>Bk 10 / 50</u>				Endringer av lastkl./akseltr.			
Konstruert for akseltrykk: <u>18</u> tonn							
Overbygning:				Underbygning:			
Konstruert av: <u>Statens Vegvesen Nord-Trøndelag</u>				Konstruert av: <u>Statens Vegvesen Nord-Trøndelag</u>			
Bygd av: <u>"</u>				Bygd av: <u>"</u>			

Tverrsnitt M = 1:50



Oppriss M = 1:100

Grunnriss M = 1:100



Til Steinkjer



Ny overbygning
Forsterket/Utv.: 1992

Tegnet den 23. 4. 1976/92
av: Lund Ebbesen T.O.