




Aunan		bru	Fv. veg	296	4	1985	Arkiv nr.	Tverrsnitt M = ca 1:40	
nr.		Byggenr.		Bygd år		69.V 296/4			
Fylke	Herred	Kilometrering (beliggende)		Kartblad		Kartret.			
N-Trøndelag	Steinkjer	1,2 km for X fv 297		1723.III		250171			
Brusystem <u>Fritt opplagt bjelker i ett spenn</u>									
Konstruksjon (materialer) <u>2 stk. HE 700 B</u>									
Brudekke <u>Tverrbærer HE 200 B 9/100</u> Slitedekke <u>Gitterrist h = 8 cm</u>									
Underbygning (materialer) <u>Betong</u>									
Fundamentering <u>På tømmer</u>									
Spennvidde/Fri lengde <u>13,88 m</u>									
Kurveutv. b =		m		Gangbaner G =		m		Føringsavst. F = <u>4,00</u> m	
Fri bredde over føring	Fri bredde over rekkv.	Fri høyde over pl.	Fri høyde \varnothing bru	Fritt seilløp					
m	m	m	m	m					
Konstruert for lastkl. <u>Bk 10</u> :					Endringer av lastkl./akseltr.				
Konstruert for akseltrykk: _____ tonn									
Overbygning:					Underbygning:				
Konstruert av: <u>Vegkontoret</u>					Konstruert av: <u>Vegkontoret</u>				
Bygd av: _____					Bygd av: _____				



Oppriss M = ca 1:100



Grunnriss M = ca 1:100



Skisse vegkurvatur:

Forsterket/Utv.: _____

Tegnet den 28.02.86av: Aud Sissel Wærnes