




Mære bru 9/kanal bru Fylkes veg		258	4	1986	Arkiv nr.
nr.		Byggenr.	Bygd år	69 V 258/4	
Fylke	Hæred	Kilometring (beliggende)		Kartblad 1722 III	
Nord-Trøndelag	Steinkjer	0,7 km S for E-6/Mære		Kartref. 180 926	
Brusystem <u>Fritt opplagt bjelker i ett spenn</u>					
Konstruksjon (materialer) <u>3 stk stålbjelker HE 600 B st 52</u>					
Brudekke <u>Tverrbærere HE200B 4x 100cm</u> Slitedekke <u>Gitterrist h=8cm</u>					
Underbygning (materialer) <u>Betong</u>					
Fundamentering <u>2.6 stk betongpeler l=22m</u>					
Spennvidde/Frilengde <u>13,88 m</u>					
Kurveutv. b =	m	Gangbaner G =	m	Føringsavst. F =	5,50 m
Fri bredde over føring	m	Fri bredde over rekkv.	m	Fri høyde over pl.	m
Fri høyde ø bru	m	Fritt seilløp	m		
Konstruert for lastkl. <u>Bk 10</u> :		Endringer av lastkl./akseltr.			
Konstruert for akseltrykk: <u>10</u> tonn					
Overbygning:		Underbygning:			
Konstruert av: <u>Vegkontoret i N-Tr.lag</u>		Konstruert av: <u>Vegkontoret i N-Tr.lag</u>			
Bygd av: <u>" " "</u>		Bygd av: <u>" " "</u>			

Tverrsnitt M = 1/50



Grunnriss M = 1/100



Skisse vegkurvatur:

Forsterket/Utv.:

Tegnet den 13. jan. -86
av: Tor Bjørgviki