



GRAVA		bru fylkes - veg	349	1967	Arkiv nr.
Fylke	Herred	Kilometering (beliggende)	Byggenr.	Bygd år	69 V 74 349/1
NORD-TRØNDELAG	Lierne	7,0 km øst for ved skåle	R.v. 765		
Brusystem <i>Fritt opplagte bjelker i 3 spenn</i>					
Konstruksjon (materialer) <i>2 st. stålbjelker HE-700 A 51 52 4 st. DIP 50</i>					
Brudekke <i>Arm. betong</i> Slitedekke					
Underbygning (materialer) <i>Betong kar og pillarer på gamle kar av bruddstein</i>					
Fundamentering <i>De gamle kar er fundamentert på fjell</i>					
Spennvidde/Lysvidde <i>4,70 + 0,90 + 16,20 + 0,90 + 4,70</i>					
Kurveutv. b =	m	Gangbaner G =	m	Føringsavst. F =	4,10 m
Fri bredde over føring	m	Fri bredde over rekkv.	m	Fri høyde over	m
	∞		∞	Fri høyde ø bru	∞ m
Konstruert for lastkl. <i>2/1958</i>			Endringer av lastkl./akseltr.		
Konstruert for akseltrykk: ton					
Overbygning:			Underbygning:		
Konstruert av: <i>Vegdir. normaler</i>			Konstruert av: <i>Statens Vegvesen</i>		
Bygd av: <i>Statens Vegvesen</i>			Bygd av: "		

Tverrsnitt M = 1:50



Oppriss M = 1:200

Grunnriss M = 1:200



Skisse vegkurvatur:



Forsterket/Utv.:

Tegnet den 19-1-1968

av: *Odd M. Saorsaunet*