

Fylke <u>Nordland/</u> <u>Nord-Trøndelag</u>	Herred <u>Bindal/</u> <u>Narøy</u>	Kilometrering (beliggende) N S Ø V for	nr. <u>771</u>	Byggesnr. <u>771</u>	Bygd år <u>1968</u>
---	---------------------------------------	---	----------------	----------------------	---------------------

VALEN (BOGEN) BRU NR 771/9.

Brusystem Stålbjelkebru


Konstruksjon (materialer) 2 T HE 700 H

Brudekke Betong Sittedekke

Underbygning (materialer) Betong

Fundamentering Landkar og piler i Nordland fylke på fjell
i Nord-Trøndelag på komb. betong/trepeler til fjell

Spennvidde/Lysvidde 2 sidespenn 7,50m. 2 midtspenn 15,0m.



Kurvevt. b = m Gangbaner G = 0,5 m Føringstavst. F = 6,5 m

Fri bredde over føring 7,60 m Fri bredde over rekkv. m Fri høyde over pl. m Fri høyde ø bru m Fritt seilløp Over H.H.V. 4,0 m

Konstruert for lastkl. 1/1968 Endringer av lastkl./aksoltr.

Konstruert for akseltrykk: 13 tonn


Overbygning: Underbygning:

Konstruert av: Vegdirektoratet, brukontoret Konstruert av:

Bygd av: Helgeland vegard. Bygd av:


Oppriss M = 1:200

897 898 899 900 901 902 903



* Etter den nye vegnummerering.

Grunnriss M = 1:200



Skisse vegkurvatur: vest øst

Forsterket/Utv.

Tegnet den