



Brunavn	LILLEELV	1434 Brunr.	VEGBRU Brukskat.	ELV Bru over	1994 Byggeår	Arkivnr.
Fylke	NORD-TRØNDELAG	Fv 211 Vegkat./-m.	HP 01 Hovedpars.	1.300/91 Km/km år	NAMDALSEID Kommune	
Byggv.type	: Stålbjelkebru med 3 stk. HE 650 B, St 52-3 .L=14,2m.					
Konstr.mat	: Stål Statisk system :Fritt opplagt over ifelt					
Brudekke	:Tverrbørere m/gitterrist Slitelag : Gitterrist Slitel.tyk.: 80 mm					
Landkartype	: Stållandkar i vinkel Landkarfundam.: Komprimert sprengsteinsfylling					
Pilartype	: - Pilarfundam. :					
Pilarmat.	: -					
Spennvidde(r): 13,9 m				Total lengde: 14,2m		
Føringsavst. V:5,50m H:		G/S-bane V: H:		Totalbredde: 6,23 m		
Lastklasse : SVV 1986		Fri b.o. føring:		Fri høyde : 99,9		
Brukslast : Bk 10-10/50		Fri b.o. rekkv.: 99,9		Fri h.v/føring: 99,9		
		Fritatt seilløp:		Fri h. veg under:		
Konstruert av:RG-prosjekt A/S Steinkjer			Bygd av:Fosdalen Industrier A/S, Malm			


TVERRSNITT M=1:50



OPPRISS M= 1:100



GRUNNRISS M= 1:100



SKISSE VEGGKURVATUR

Forsterket/utv.:

Tegnet den 23.II.94.  
av RG-prosjekt A/S