



Merknader:

Alle arbeider utføres iht. Melhus kommune sin VA-norm.

Ingen graving før kabelpåvisning er utført. Det kan være kabler i området som ikke er markert på grunnlagskartet. Mangler høydegrunnlag for eks. kryssende overvannsledning.

Høyder og plassering på eks. VA-ledninger og kummer må kontrolleres. Tilknytningspunkter til eks. kommunale VA-ledninger må punktgraves og måles inn.

VA-ledninger med mindre overdekning enn 1,8 meter må isoleres.

Spillvannsledninger i PVC leveres i gjennomfarget rødbrun farge. Overvannsledninger leveres i betong med sort merking. Ved avvikling på PVC ledninger benyttes langbend.

Materialendring til PE mellom kum S4 og S5 på grunn av utførelse ved rørpressing.

Kartdata for andre tekniske installasjoner som f.eks strømmnett er ikke innhentet ettersom dette kun er et forslag til utbedring av de hydrauliske forholdene. Avstand til slike andre installasjoner må kontrolleres ved eventuell gjennomføring.

Tegningsnummer: **HF -- 002** Revisjon: **A-01**

TEGNFORKLARING

- SP prosjektert (spillvann)
- OV prosjektert (overvann)
- VA kummer prosjektert
- SP eksisterende
- OV eksisterende
- Ledn. ute av drift

BACHELOROPPGAVE

A-01		Traséalternativ 2	29.04.24	TGM/EBM
Rev.	Tekst:		Rev dato:	Tegn. Kontroll

Prosjekt: **Hollumvegen-Åkervegen VA**
Oppdragsgiver: **Melhus Kommune**

Traséforslag
Trasé 2

Oppdragsleder: **TGM/EBM**
Oppdragsgiver: **2024-19**
Koordinatsystem: **EUREF89 UTM32**
Høydeavvik: **NN2000**
Målestokk: **1:500**
Arkivert: **A1**

Tegn. nr.: **HF -- 002** Revisjon: **A-01**
Fag Type Elg Løpnr.