

Veileder for riggplan, Rigg av byggeplassen

Element	Plassering	Plass behov	Krav/hensyn	Symbol	Kommentar	Risikoer
Byggeggerde	I henhold til byggetomta	Uten vektblokker: 0,3 m, Med vektblokker: 0,4 m	SE OSLOBYGG SINE FAKTAARK	Symbol ikke i målestokk		Forstyrrelser for naboomgivelser, uvedkommende på byggeplassen
Brakkerigg	Utenfor byggeggerdet, ev. områder med lite byggeaktivitet i løpet av hele byggeperioden, i nærheten av rondell	Dimensjoneres ut i fra toppkurven i prosjektet	SE OSLOBYGG SINE FAKTAARK		Plassering utenfor medfører ofte leiekostnader av parkeringsplass eller lignende	Unødvendig ferdselet tett på anleggsarbeider (faremomenter ved inn-/utgang), HMS-avvik i forhold til antall på byggeplassen
Rondell	Ved gangfelt, naturlig inngang fra kollektivt, i nærheten av brakkeriggen	ca. L x B = 1,2 x 1,5 m	Adgangskontroll med HMS-kort		På større byggeplasser kan det vurderes å sette opp flere	Ugunstig tilkomst til byggeplass eller brakkerigg
Port	Gunstig i fht. Eksisterende veinett . Unngå plassering ved ev. skoler/barnehager og skoleveier	ca. L x B = 1 x 6 m	Adgangskontroll med HMS-kort		Det er mulig å unngå snuplass dersom det er to porter	Kryssende myke trafikanter, innkjøring fra høyt trafikkert vei, trangt
Infrastruktur	Fra nærmeste mulige tilkobling til brakke, ladestasjoner, provstrøm, vannkran, arbeidsplassen osv.		Føres langs med gjerde, Graves ned eller henges opp for å unngå snublefare og ødeleggelser		Bør tegnes opp selv om de graves ned	Ødeleggelser av kabler og rør, snublefare
Ladestasjoner	Maks. 15 m fra trafo/byggestrømskap, lett tilkomst, kort vei for maskiner til byggegropa	L x B = 7000 x 3000 mm	Godt planert og bygget opp område, <2,5 grader helning		Må være plass til kranbil/mobilkran for plassering og henting	For lite plass rundt, setninger, vanskelig tilkomst
HMS-container	I nærheten av arbeidsområdene	Liten: 1,25 x 1,25 m Stor: 2,9 x 2,4	Plasseres slik at den er et naturlig samlingspunkt		Kan plasseres sammen med utstyrskonteinere, hoved hms-stasjon med fullt utstyr	For lang avstand ved ulykker
HMS-stasjoner	Ved innganger til brakkeriggen og naturlige ferdselssteder på plassen	1x1 m	Krav om plassering i spisebrakkene	Symbol ikke i målestokk	Hms-tavler med førstehjelp, brannslukningsapparat, riggplan og informasjons oversikt	For lang avstand ved ulykker
Møteplass	Naturlig samlingspunkt, forsvarlig avstand fra bygget			Symbol ikke i målestokk	Bør legges opp til lettest mulig tilkomst fra alle oppholdsområdene på byggeplassen	Farlig eller utilgjengelig møteplass
Anleggsvei	Fra port til nødvendig rekkevidde i forhold til leveranser	enveis: 3-4 m	Unngå kryssing av fotgjengervei	Lengden på symbolet tilsvarer 5 meter med vei		Myke trafikkanten, ødeleggelser av materialer/kabler osv., kjøring i skråninger/trange veier, utilstrekkelig rekkevidde, dårlig oppbygging
Snuplass	Naturlig i forhold til (enden) av anleggsveien	min. 14 x 14 m	Skal ikke legges igjen ting som hindrer bruken			Myke trafikkanten, ødeleggelser, rygging ut på trafikkert vei
Oppstillingsplass brannbil/lift	God rekkevidde til hele tomta, lett tilgjengelig innsatsvei	L x B = 7 x 12 m	Skal alltid stemme overens med situasjonen på byggeplassen og være fri for hindringer, maks. stigning: 3,5%		Kan plasseres utenfor byggeggerdet	Ikke plass til brannbil ved brann, hindringer i veien, utilstrekkelig rekkevidde
Røykeplass	Ikke i byggegropa, ikke i områder der folk oppholder seg		Skal være markert på riggplanen for å unngå røykning i områder med mye folk og evt farlig avfall eller gass	Symbol ikke i målestokk		second hand smoking, brannfare
Oppstillingsplass til kranbiler/mobilkran	Koblet på anleggsvei, rekkevidde for leveranser	Kranbil. 7 x 12 m	Avtales med leverandør			Mangler plass til å sette opp kranen stabilt
Vannkran	I nærheten av arbeidsområdene			Symbol ikke i målestokk	Vannslange kan og bør kobles på for å utvide tilgjengeligheten	Vanskeligere orientering for arbeidere
Provisorisk strøm	Plasseres ut flere steder, der det vil foregå arbeider som krever strøm			Symbol ikke i målestokk		Vanskeligere orientering for arbeidere

Veileder for riggplan, Rivearbeider

Sjekkliste, konstante elementer på byggeplassen før overgangsfasen		
Hva	Behov for flytting?	Fjernes?
Byggegjerd		
Brakkerigg		
Rondell		
Port		
Infrastruktur		
Ladestasjoner		
HMS-container		
Møteplass		
Røykeplass		
Vannkran		
Provisorisk strøm		
Oppstillingsplass brannbil/lift		

Nye/endrede elementer						
Element	Plassering	Plass behov	Krav/hensyn	Symbol	Kommentar	Risikoer
HMS-stasjoner	Ved innganger til brakkeriggen og naturlige ferdselssteder på plassen	1x1 m		Symbol ikke i målestokk	Hms-tavler med førstehjelp, brannslukningsapparat, riggplan og informasjons oversikt	For lang avstand ved ulykker
Anleggsvei	Fra port til nødvendig rekkevidde i forhold til leveranser	enveis: 3-4 m	Unngå kryssing av gangsvei	Lengden på symbolet tilsvarer 5 meter med vei	Om innkjøring/parkering er en del av kontrakten burde anleggsveien samkjøres med plasseringen av denne	Myke trafikkkanter, ødeleggelser av materialer/kabler osv., kjøring i skråninger/trange veier, utilstrekkelig rekkevidde, dårlig oppbygging
Snuplass	Naturlig i forhold til (enden) av anleggsveien	min. 14 x 14 m	Skal ikke legges igjen ting som hindrer bruken			Myke trafikkkanter, ødeleggelser, rygging ut på trafikkert vei
Oppstillingsplass til kranbiler/mobilkran	Koblet på anleggsvei, rekkevidde for leveranser	kranbil: 7 x 12 m	Avtales med leverandør		Størrelsene varierer og derfor vil plassbehovet også variere utifra dimensjon og leverandør. Tallene her er veiledende	Mangler plass til å sette opp kranen stabilt
Fotgjengervei	Mellom brakkerigg, rondell, utstys-/ladecontainere	min. 0,9 m i bredden	Unngå kryssing av anleggsvei		Lengden på symbolet tilsvarer 5 meter med vei	påkjørsel, snublefare
Udstyrscontainer	I nærheten av byggegrupp/arbeidsområder	Liten: 2,9 x 2,4 m, Stor: 6,5 x 12 m			Ved større rivearbeider kan det være behov for å avvente med utstyrscontainere	Langt unna arbeidsområder, farlig tilkomst
Avfallscontainer(e)	I nærheten av byggegrupp/arbeidsområder, lett tilgjengelig fra anleggsveien for henting/levering	standard str.:3,9 x 2 m			Fordet å holde avfallscontainere samlet, Farlig avfall skal markeres tydelig og holdes separat fra resten av byggavfall	Langt unna arbeidsområder, lav sorteringsgrad, farlig tilkomst
Oppbevaringsplass masser	Lite brukte områder i oppbevaringstiden	Avhenger av mengden og typen masser		Symbol ikke i målestokk		Ras, nedgravde ressurser, eliminerte kjøre-/gangveier
Avsperringer	Ved farlig arbeid/områder, løftesoner			Symbol ikke i målestokk	Gjelder kun avsperring i lengre perioder	Ulykker

Veileder for riggplan, Grunnarbeid og Fundamentering

Sjekkliste, konstante elementer på byggeplassen før overgangsfasen		
Hva	Behov for flytting?	Fjernes?
Byggeggerde		
Brakkerigg		
Rondell		
Port		
Infrastruktur		
Ladestasjoner		
HMS-container		
Møteplass		
Røykeplass		
Oppbevaringsplass masser		
Vannkran		
Provisorisk strøm		
Oppstillingsplass brannbil/lift		

Nye/endrede elementer						
Element	Plassering	Plass behov	Krav/hensyn	Symbol	Kommentar	Risikoer
HMS-stasjoner	Ved innganger til brakkeriggen og naturlige ferdselssteder på plassen	1x1 m		Symbol ikke i målestokk	Hms-tavler med førstehjelp, brannslukningsapparat, riggplan og informasjons oversikt	For lang avstand ved ulykker
Anleggsvei	Fra port til nødvendig rekkevidde i forhold til leveranser	enveis: 3-4 m	Unngå kryssing av gangsvei	Lengden på symbolet tilsvarer 5 meter med vei	Om innkjøring/parkering er en del av kontrakten burde anleggsveien samkjøres med plasseringen av denne	Myke trafikkkanter, ødeleggelser av materialer/kabler osv., kjøring i skråninger/trange veier, utilstrekkelig rekkevidde, dårlig oppbygging
Snuplass	Naturlig i forhold til (enden) av anleggsveien	min. 14 x 14 m	Skal ikke legges igjen ting som hindrer bruken			Myke trafikkkanter, ødeleggelser, rygging ut på trafikkert vei
Utstyrcontainer	I nærheten av byggegrop/arbeidsområder	Liten: 2,9 x 2,4 m, Stor: 6,5 x 12 m			Ved større rivearbeider kan det være behov for å avvente med utstyrcontainere	Langt unna arbeidsområder, farlig tilkomst
Gangvei	Mellom brakkerigg, rondell, utstyr-/ladecontainere, byggegrop og arbeidsområder	min. 0,9 m i bredden	Unngå kryssing av anleggsvei, unngå bratte skråninger og grove masser		Lengden på symbolet tilsvarer 5 meter med vei	påkjørsel, snublefare
Avfallscontainer(e)	I nærheten av byggegrop/arbeidsområder, lett tilgjengelig fra anleggsveien for hentening/levering	standard str.:3,9 x 2 m			Fordel å holde avfallscontainerne samlet, Farlig avfall skal markeres tydelig og holdes separat fra resten av byggavfall	Langt unna arbeidsområder, lav sorteringsgrad, farlig tilkomst
Avsperringer	Ved farlig arbeid/områder, løftesoner			Symbol gjelder 1 meter avsperringsdybde	Gjelder kun avsperring i lengre perioder	Ulykker
Rømningsveier	Fra byggegropa	min. 0,9 m i bredden	Ved gravegrop dypere enn 1 m skal det være minst en rømningsvei			Ulykker
Lagringsplass, materialer	I nærheten av byggegrop/arbeidsområder, i nærheten av utstyrcontainer		Sjekkes med leverandør (under tak, tildekt, stables/ikke stables, osv.)	Symbol ikke i målestokk	Bør opprettes system tidlig i byggeperioden for å holde oversikt og for lett tilgang på materialer når de trengs	Kompromitterte materialer, forsinkelser i aktiviteter
Arbeidsområder for prefabrikking	I nærheten av materialer, i nærheten av utstyrcontainer			Symbol ikke i målestokk	Ikke nødvendig med kan bidra til effektivisering av arbeidene	ineffektivt arbeid
Oppstillingsplass betongpumpe	I nærheten av byggegrop	7 x 12 m			I tillegg til oppstillingsplass skal det være mulig for betongbiler å stille seg ved pumpe, Eventuelt dumpeplass kan også settes av	For kort rekkevidde, forsinkelser, kostnader
Oppstillingsplass til kranbiler/mobilkran	Koblet på anleggsvei, rekkevidde for leveranser	kranbil: 7 x 12 m	Avtales med leverandør		Størrelsene varierer og derfor vil plassbehovet også variere utifra dimensjon og leverandør. Tallene her er veiledende	Mangler plass til å sette opp kranen stabilt, utilstrekkelig rekkevidde ved leveranser
Tårnkran	Rekkevidde avgjør		Avtales med leverandør		Viktig å ta hensyn til god plass til både elementer og mobilkran ved montering av tårnkran	Utilstrekkelig rekkevidde

Veileder for riggplan, Bæresystem

Sjekkliste, konstante elementer på byggeplassen før overgangsfasen		
Hva	Behov for flytting?	Fjernes?
Byggegjærde		
Brakkerigg		
Rondell		
Port		
Infrastruktur		
Ladestasjoner		
HMS-container		
Møteplass		
Røykeplass		
Oppbevaringsplass		
masser		
Provisorisk strøm		
Vannkran		
Tårnkran		
Oppstillingsplass		
brannbil/lift		

Nye/endrede elementer						
Element	Plassering	Plass behov	Krav/hensyn	Symbol	Kommentar	Risikoen
HMS-stasjoner	Ved innganger til brakkeriggen og naturlige ferdselssteder på plassen	1x1 m	minst en i hver etasje og trappeoppgang		Hms-tavler med førstehjelp, brannslukningsapparat, riggplan og informasjons oversikt	For lang avstand ved ulykker
Anleggsvei	Fra port til nødvendig rekkevidde i forhold til leveranser	enveis: 3-4 m	Unngå kryssing av gangsvei	Lengden på symbolet tilsvarer 5 meter med vei	Om innkjøring/parkering er en del av kontrakten burde anleggsveien samkjøres med plasseringen av denne	Myke trafikkkanter, ødeleggelser av materialer/kabler osv., kjøring i skråninger/trange veier, utilstrekkelig rekkevidde, dårlig oppbygging
Snuplass	Naturlig i forhold til (enden) av anleggsveien	min. 14 x 14 m	Skal ikke legges igjen ting som hindrer bruken			Myke trafikkkanter, ødeleggelser, rygging ut på trafikert vei
Fotgjengervei	Mellom brakkerigg, rondell, utstys-/ladecontainere, bygget og arbeidsområder	min. 0,9 m i bredden	Unngå kryssing av anleggsvei		Lengden på symbolet tilsvarer 5 meter med vei	påkørsel, snublefare
Innganger	Henger sammen med gangveier			Symbol ikke i målestokk	Etasjenivå markeres ved inngang	Farlig tilkomst, ødeleggelser av ferdigstilte elementer
Rømningsveier	Fra byggegropa	min. 0,9 m i bredden	Minst 2 rømningsveier i hver etasje			Utydelige rømningsveier, hindringer i rømningsveier
Ustyscontainer	I nærheten av byggegrop/arbeidsområder	Liten: 2,9 x 2,4 m, Stor: 6,5 x 12 m			Ved større rivearbeider kan det være behov for å avvente med utstyscontainere	Langt unna arbeidsområder, farlig tilkomst
Oppstillingsplass betongpumpe	I nærheten av byggegrop	7 x 12 m			I tillegg til oppstillingsplass skal det være mulig for betongbiler å stille seg ved pumpe, Eventuell dumpeplass kan også settes av	For kort rekkevidde, forsinkelser, kostnader
Oppstillingsplass til kranbiler	Koblet på anleggsvei, rekkevidde for leveranser	7 x 12 m	Avtales med leverandør		Størrelsene varierer og derfor vil plassbehovet også variere utifra dimensjon og leverandør. Tallene her er veiledende	Mangler plass til å sette opp kranen stabilt, utilstrekkelig rekkevidde ved leveranser
Avsperringer	Ved farlig arbeid/områder, løftesoner			Symbol gjelder 1 meter avsperringsdybde	Gjelder kun for avsperring i lengre perioder	Ulykker
Avfallscontainer(e)	I nærheten av byggegrop/arbeidsområder, lett tilgjengelig fra anleggsveien for henting/levering	standard str.: 3,9 x 2 m			Fordel å holde avfallscontainerne samlet, Farlig avfall skal markeres tydelig og holdes separat fra resten av byggavfall	Langt unna arbeidsområder, lav sorteringsgrad, farlig tilkomst
Lagringsplass, materialer	I nærheten av bygget/arbeidsområder, i nærheten av utstyscontainer		Sjekkes med leverandør (under tak, tildekt, stables/ikke stables, osv.)		Bør opprettes system tidlig i byggeperioden for å holde oversikt og for lett tilgang på materialer når de trengs	Kompromitterte materialer, forsinkelser i aktiviteter
Arbeidsområder for prefabrikering	I nærheten av materialer, i nærheten av utstyscontainer				Ikke nødvendig med kan bidra til effektivisering av arbeidene	ineffektivt arbeid
Lagringsplass til prefab elementer	Innenfor kranens rekkevidde				Optimalt å bestille slik at de kan monteres med en gang, trenger likevel gunstig lagringsplass	kompromitterte materialer

Veileder for riggplan, Lukket bygg

Sjekkliste, konstante elementer på byggeplassen før overgangsfasen		
Hva	Behov for flytting?	Fjernes?
Byggegrønde		
Brakkerigg		
Rondell		
Port		
Infrastruktur		
Ladestasjoner		
HMS-stasjon		
Møteplass		
Røykeplass		
Oppbevaringsplass masser		
Vannkran		
Tårnkran		
Provisorisk strøm		
Oppstillingsplass brannbil/lift		

Nye/endrede elementer						
Element	Plassering	Plass behov	Krav/hensyn	Symbol	Kommentar	Risikoer
HMS-stasjoner	Ved innganger til brakkeriggen og naturlige ferdselssteder på plassen	1x1 m	Minst en i hver etasje og trappeoppgang		Hms-tavler med førstehjelp, brannslukningsapparat , riggplan og informasjons oversikt	For lang avstand ved ulykker
Anleggsvei	Fra port til nødvendig rekkevidde i forhold til leveranser	enveis: 3-4 m	Unngå kryssing av gangsvei	Lengden på symbolet tilsvarer 5 meter med vei	Om innkjøring/parkering er en del av kontrakten burde anleggsveien samkjøres med plasseringen av denne	Myke trafikkkanter, ødeleggelser av materialer/kabler osv., kjøring i skråninger/trange veier, utilstrekkelig rekkevidde, dårlig oppbygging
Snuplass	Naturlig i forhold til (enden) av anleggsveien	min. 14 x 14 m	Skal ikke legges igjen ting som hindrer bruken			Myke trafikkkanter, ødeleggelser, rygging ut på trafikkert vei
Utstyrcontainer	I nærheten av byggegrop/arbeidsområder	Liten: 2,9 x 2,4 m, Stor: 6,5 x 12 m			Ved større rivearbeider kan det være behov for å avvente med utstyrcontainere	Langt unna arbeidsområder, farlig tilkomst
Gangvei	Mellom brakkerigg, rondell, utstyrskontainere, bygget og arbeidsområder	min. 0,9 m i bredden	Unngå kryssing av anleggsvei,		Lengden på symbolet tilsvarer 5 meter med vei	påkjørsel, snublefare
Innganger	Henger sammen med gangveier			Symbol ikke i målestokk	Etasjenivå markeres ved inngang	Farlig tilkomst, ødeleggelser av ferdigstilte elementer
Rømningsveier	Fra byggegropa	min. 0,9 m i bredden	Minst 2 rømningsveier i hver etasje			Utydelige rømningsveier, hindringer i rømningsveier
Oppstillingsplass betongpumpe	I nærheten av byggegrop	7 x 12 m			I tillegg til oppstillingsplass skal det være mulig for betongbiler å stille seg ved pumpa, Eventuel dumperplass kan også settes av	For kort rekkevidde, forsinkelser, kostnader
Oppstillingsplass til kranbiler	Koblet på anleggsvei, rekkevidde for leveranser	7 x 12 m	Avtales med leverandør		Størrelsene varierer og derfor vil plassbehovet også variere utifra dimensjon og leverandør. Tallene her er veiledende	Mangeler plass til å sette opp kranen stabilt, utilstrekkelig rekkevidde ved leveranser
Avsperringer	Ved farlig arbeid/områder, løftesoner og ferdigstilte områder			Symbol gjelder 1 meter avsperringsdybde	Gjelder kun ved avsperring over lengre perioder	Ulykker
Avfallscontainer(e)	I nærheten av byggegrop/arbeidsområder, lett tilgjengelig fra anleggsveien for henting/levering, avfallsstasjoner innvendig	standard str.:3,9 x 2 m			Fordel å holde avfallscontainerne samlet, Farlig avfall skal markeres tydelig og holdes separat fra resten av byggavfall	Langt unna arbeidsområder, lav sorteringsgrad, farlig tilkomst
Lagringsplass, materialer	I nærheten av bygget/arbeidsområder , i nærheten av utstyrcontainer		Sjekkes med leverandør (under tak, tildekt, stables/ikke stables, osv.)		Bør opprettes system tidlig i byggeperioden for å holde oversikt og for lett tilgang på materialer når de trengs	Kompromitterte materialer, forsinkelser i aktiviteter
Arbeidsområder for prefabrikking	I nærheten av materialer, i nærheten av utstyrcontainer				Ikke nødvendig med kan bidra til effektivisering av arbeidene	ineffektivt arbeid

Veileder for riggplan, Utomhus og innvendige arbeider

Sjekkliste, konstante elementer på byggeplassen før overgangsfasen		
Hva	Behov for flytting?	Fjernes?
Byggeggerde		
Brakkerigg		
Rondell		
Port		
Infrastruktur		
Ladestasjoner		
HMS-stasjon		
Møteplass		
Røykeplass		
Oppbevaringsplass masser		
Vannkran		
Tårnkran		
Provisorisk strøm		

Nye/endrede elementer						
Element	Plassering	Plass behov	Krav/hensyn	Symbol	Kommentar	Risikoer
HMS-stasjoner	Ved innganger til brakkeriggen og naturlige ferdselssteder på plassen	1x1 m	Minst en i hver etasje og trappeoppgang		Hms-tavler med førstehjelp, brannslukningsapparat, riggplan og informasjons oversikt	For lang avstand ved ulykker
Anleggsvei	Fra port til nødvendig rekkevidde i forhold til leveranser	enveis: 3-4 m	Unngå kryssing av gangsvei	Lengden på symbolet tilsvarer 5 meter med vei	Om innkjøring/parkering er en del av kontrakten burde anleggsveien samkjøres med plasseringen av denne	Myke trafikkkanter, ødeleggelser av materialer/kabler osv., kjøring i skråninger/trange veier, utilstrekkelig rekkevidde, dårlig oppbygging
Snuplass	Naturlig i forhold til (enden) av anleggsveien	min. 14 x 14 m	Skal ikke legges igjen ting som hindrer bruken			Myke trafikkkanter, ødeleggelser, rygging ut på trafikkert vei
Gangvei	Mellom brakkerigg, rondell, utstys-/ladecontainere, bygget og arbeidsområder	min. 0,9 m i bredden	Unngå kryssing av anleggsvei,		Lengden på symbolet tilsvarer 5 meter med vei	påkørsel, snublefare
Innganger	Henger sammen med gangveier			Symbol ikke i målestokk	Etasjenivå markeres ved inngang	Farlig tilkomst, ødeleggelser av ferdigstilte elementer
Rømningsveier	Fra byggepropa	min. 0,9 m i bredden	Minst 2 rømningsveier i hver etasje			Utydelige rømningsveier, hindringer i rømningsveier
Oppstillingsplass brannbil/lift	God rekkevidde til hele tomte, lett tilgjengelig fra innkjøringsport	L x B = 7 x 12 m	Skal alltid stemme overens med situasjonen på byggeplassen og være fri for hindringer, maks. stigning: 3,5%		Kan plasseres utenfor byggegjerdet, om det skal være oppstillingsplass i sluttproduktet er det hensiktsmessig å plassere den der så tidlig som mulig	Ikke plass til brannbil ved brann, hindringer i veien, utilstrekkelig rekkevidde
Oppstillingsplass til kranbiler	Koblet på anleggsvei, rekkevidde for leveranser	7 x 12 m	Avtales med leverandør		Størrelsene varierer og derfor vil plassbehovet også variere utifra dimensjon og leverandør. Tallene her er veiledende	Mangeler plass til å sette opp kranen stabilt, utilstrekkelig rekkevidde ved leveranser
Avsperringer	Ved farlig arbeid/områder, løftesoner og ferdigstilte områder			Symbol gjelder 1 meter avsperrings dybde	Gjelder kun for avsperringer over lengre perioder	Ulykker
Avfallscontainer(e)	I nærheten av byggeprop/arbeidsområder, lett tilgjengelig fra anleggsveien for henting/levering, avfallsstasjoner innvendig	standard str.:3,9 x 2 m			Fordel å holde avfallscontainerne samlet, Farlig avfall skal markeres tydelig og holdes separat fra resten av byggavfall	Langt unna arbeidsområder, lav sorteringsgrad, farlig tilkomst
Utstyscontainer	I nærheten av byggeprop/arbeidsområder	Liten: 2,9 x 2,4 m, Stor: 6,5 x 12 m			Ved større rivearbeider kan det være behov for å avvente med utstyscontainere	Langt unna arbeidsområder, farlig tilkomst
Lagringsplass, materialer	I nærheten av bygget/arbeidsområder, i nærheten av utstyscontainer		Sjekkes med leverandør (under tak, tildekt, stables/ikke stables, osv.)		Bør opprettes system tidlig i byggeperioden for å holde oversikt og for lett tilgang på materialer når de trengs	Kompromitterte materialer, forsinkelser i aktiviteter
Arbeidsområder for prefabrikking	I nærheten av materialer, i nærheten av utstyscontainer				Ikke nødvendig med kan bidra til effektivisering av arbeidene	ineffektivt arbeid