

							AKTUELT					
RISIKO	ÅRSAK	KONSEKVENNS	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENNS	RISIKONIVÅ	TILTAK	RIGGFASE	RIVEARBEIDER	GRUNNARBEID OG FUNDAMENTERING	BÆRESYSTEM	LUKKET BYGG	UTOMHUS OG INNVENDIGE ARBEIDER
Sjeldne hendelser												
Utydelige rømningsveier	Dårlig samkjøring mellom innganger og tilkomst	Ulykker, ikke mulig å rømme fra farlige situasjoner	1	3	3	Innganger til bygning og byggegrop markert på riggplan i samsvar med gangvei, markering av møteplass						
Utilstrekkelig tilgang for redningsmannskap	Manglende/utilgjengelig oppstilling for brannbil	Ødeleggelser, ulykker	1	3	3	Dedikert brannbiloppstilling med tilgjengelig innsatsvei						
Brann	ugunstig plassering av røykesoner	Ødeleggelser, ulykker	1	3	3	Røykesoner plasseres med god avstand til varme arbeider og bygning, ikke i byggegrop						
Påkjørsel	Arbeid i et aktivt område, myke trafikanter	Trafikkulykke	1	3	3	Gunstig plassering av kjøreport, snuplass for å unngå rygging ut av byggeplassen						
Mulige hendelser												
Uvedkommede på byggeplassen	Byggegerde faller, ødelagte inngjerdingsutstyr	HMS avvik	2	3	6	Vektblokker, hensiktsmessig plassering av inngjerdingsutstyr						
Utilstrekkelig brakkearealer	Flere ansatte på plassen enn planlagt	HMS avvik	2	2	4	Stingringsmonn på brakkerigg						

Utilgjengelig førstehjelp	Få HMS stasjoner, for lang avstand	Mangel på førstehjelp ved ulykker	2	3	6	Sentral plassering av HMS- stasjon og container, ved naturlige oppholdssteder						
Uventede leveranser	UE gir ikke beskjed om bestillinger	Ugunstig plassering av materialer	2	2	4	Dedikert plass til UE sine materialer						
Utrygg byggeplass i forhold til anleggstrafikk, utilstrekkelig plass til kjøretøy og maskiner	Utilstrekkelig planlegging av oppstillingsplass og kjøreveier	Økonomisk, ulykker	2	2	4	Dedikerte oppstillingsplasser til betongpumper, mobilkraner i forhold til snuplass og kjørevei						
Unødvendig ferdsel tett på anleggsarbeider	Brakkerigg innenfor byggegjerder	HMS avvik, unødvendig trafikk	2	1	2	Plassering utenfor byggegjerder, evt inaktive områder, nærme rondell						
Materialer blir skadd under lagring på byggeplass	Utilstrekkelige lagringsforhold	Økonomisk, fremdriftsavvik	2	2	4	Mottaksbod eller hyller						
Utrygg byggeplass i forhold til tilkomst	Utilstrekkelig planlegging av gangveier	Ulykker, ødeleggelser	2	3	6	Tydelig markering av gangveier i forhold til arbeidssoner, utstyrscontainere og avfallscontainere						
Utilstrekkelig avfallshåndtering	Dårlig markerte containere, farlig tilkomst, lav sorteringsgrad	Økonomisk (gebyr for restavfall), miljø	2	2	4	Konteinere markert på riggplan, evt mindre mellomlagringskonteinere/beholdere						

Vanskelig orientering for arbeidere	Manglende oversikt over byggeplass	Ineffektivt arbeid	2	1	2	Markering av vannkran og provisorisk strøm						
Utilstrekkelig rekkevidde for maskiner	Feilberegning av oppstillingsplass	fremdriftsavvik	2	2	4	Sirkelradius for rekkevidden til diverse utstyr						
Fartlig ferdset	Uklare avsperringer	HMS-avvik, ulykker	2	3	6	Avsperringer tegnes inn der ferdset er ugunstig						
Kjøretøy kommer ikke til for å lade	Utilstrekkelig plass rundt ladeenheter	fremdriftsavvik	2	3	6	Avstand til andre elementer, tilgjengelig fra anleggsvei						
Utilstrekkelig plass til leveranser	Utilstrekkelig planlegging	Bestillinger må sendes tilbake, økonomi	2	2	4	Kategoriserte leveranseplasser						
Forventede hendelser												
Snublefare	Hindringer i gangvei	Mindre og større ulykker, skrubbsår til brukne bein	3	3	9	Dedikerte plasser til utstyr og avfall, ikke legge rør og kabler i gangveier, avsperring, midlertidige trapper						
Forstyrrelser for naboomgivelser	Naturinngrep, anleggstrafikk	Naboklager	3	2	6	Beskytte mot tredjepart med byggegjerder, bevare gangstier lengst mulig						

Uryddig byggeplass	Vag riggplan	Rot, hindring	3	2	6	Tydelig markering av soner og elementer på byggeplassen						
Flytting av konstante elementer	Uforutsette hendelser, endringer i prosjekt	Økonomisk, fremdriftsavvik	3	2	6	Sjekkliste for konstante elementer						
Hindringer i anleggsvei/hindringer for aktiviteter	Ugunstig plassering av masser i forhold til kjørevei	Ineffektivt arbeid	3	1	3	Gjennomtenkt kjørevei og plassering av masser						